

ZAPROSZENIE do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Jodłowa 1 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: „Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.” z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

- „1. Wymiana pokrycia dachowego z onduliny na blachodachówkę wraz ze świetlikami.
2. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej (zmniejszenie okien).
3. Docieplenie stropodachu.”

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2.1. Termin realizacji robót – **nie później niż: 30 czerwiec 2022 r.**

3. Wymagane dokumenty:

- 3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
 - 3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
 - 3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
 - 3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Jodłowa 1 we Włocławku oferta na:

1. Wymiana pokrycia dachowego z onduliny na blachodachówkę wraz ze świetlikami.
2. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej (zmniejszenie okien).
3. Docieplenie stropodachu.

4.1. Miejsce – „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek, pok. nr 29

4.2 Termin – **do 28.12.2021 r. godz. 12:00**

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie

6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie „Zarządca” Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzdca.wloclawek.pl/przetargi.

7. **Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.**

„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
-ZARZĄDCA” Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Piaski 9
tel. 54 413-55-90, fax wew. 19
Regon 911053681, NIP 888-26-33-561

WICEPREZES ZARZĄDU


Antoni Stroiński

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT:

ZADANIE: **Wymiana pokrycia dachowego z onduliny na blachodoachówkę wraz ze świetlikami.**

LOKALIZACJA: **ul. Jodłowa 1**

INWESTOR: **Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Jodłowa 1
87-800 Włocławek**

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustaleni	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-------------------	------------	-------------	--------

1. Pokrycie dachu

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021614-04-050	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami dla pieszych, o konstrukcji drewnianej. krotność= 1,00	m2	12,50
	1. 2,5*2,5*2			12,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010511-03-050	Analogia. Rozebranie pokrycia z płyt asfaltowych typu Ondulina krotność= 1,00	m2	529,73
	1. 22,0*8,0*2+0,5*6,7*8,0*4+12,42*8,5*0,5*2-3,65*1,6*6			529,73
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	182,98
	1. pokrycie			
	2. 3,3*2*6+2,4*2*6+6*1,3			76,20
	3. kominówka i pas nadrynnowy			
	4. (35,4+12,42+2*6)*0,25			14,96
	5. (0,4*2+2,8*2+0,6*2)*6*0,3			13,68
	6. (1,68*2+5,4*2+0,4*4)*0,3			4,73
	7. inne			
	8. (35,4*2+12,42*2+3,65*2*6+3,3*2*6)*0,4+9*1*0,2			73,42
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	95,64
	1. (35,4+12,42)*2			95,64
5	wg nakładów rzeczowych KNR 80222-050-040	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku krotność= 1,00	m	5,60
	1. 1,4*4			5,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	24,00
	1. 4*6			24,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk - założono 20% wymiany krotność= 1,00	m2	7,92
	1. 3,3*2*6*0,2			7,92

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-03-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołączenia dachu krotność= 1,00	m2	529,73
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-01-020	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi. założono krotność= 1,00	szt	50,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010413-02-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie krotność= 1,00	m	50,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-03-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszowe krotność= 1,00	m	16,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-11-040	Wymiana deski czołowe krotność= 1,00	m	95,64
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010629-1401-050	Impregnacja grzybobójcza bali metodą trzykrotnego z przerwami opryskiwania preparatami solowymi krotność= 1,00	m2	323,24
1. 538,73*0,6				323,24
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych krotność= 1,00	m3	1,60
1. 20,04*0,08				1,60
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-02-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego - założono 20% objętości wymiany tynków (na wys 50 cm) krotność= 1,00	m3	1,40
1. (2,37*4+3,5*2+5,4+1,17+0,3)*0,6*0,5*0,2				1,40
16	wg nakładów rzeczowych KNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00	m2	24,35
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010735-09-050	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym krotność= 1,00	m2	24,35
1. (2,37*4*2+0,6*4*2+3,5*2+0,6*4+5,4*2+0,6*2+1,17*2+0,6+0,3*2)*0,5				24,35
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków zewnętrznych farbą emulsyjną elewacyjną krotność= 1,00	m2	94,82

1	2	3	4	5
	1. $(2,37*4*2+0,6*4*2+3,5*2+0,6*4+5,4*2+0,6*2+1,17*2+0,6+0,3*2)*0,5$			24,35
	2. $(1,8*2,37*0,5*2*4+2,3*3,5*2*2+1,2*1,17*2+5,4*0,5*2+0,7*4+1,8*0,6*4+2,3*0,6*2+1,2*0,6+0,4*0,6*10)$			70,47
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020219-05-050	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm krotność= 1,00	m2	20,04
	1. $(2,57*4+3,7*2+5,6+1,37+0,4)*0,8$			20,04
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00	t	0,01
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-01-020	Analogia. Obsadzenie stopni stalowych na konminach (materiał + montaż) krotność= 1,00	szt	40,00
	1. 5*8			40,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłata z wypoziomowaniem dachu. krotność= 1,00	m2	529,73
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z membrany dachowej paroprzepuszczalnej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	529,73
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,00	m2	529,73
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-010-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,00	m2	7,92
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-010-050	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną, kolor naturalnej dachówki w odcieniu matowym . (podano obimiar dachu - dodatkowo uwzględnić uszczelki, zapas blachy na zakłady, odpady z uwagi na liczne docinki) krotność= 1,00	m2	529,73
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-020-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne krotność= 1,00	m	54,60
	1. $22+10,4*4-0,6*6-5,4$			54,60
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Analogia. Wymonanie maty separacyjnej pod pokrycie z blachy krotność= 1,00	m2	83,52
	1. pokrycie			
	2. $3,3*2*6+(2,4*2*6+6*1,3)*1,2$			83,52

1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 20503-01010-050	Analogia. Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej, powlekanej (kolor grafit mat), na rogówkę stojący z obróbką krawędzi wiatrówką, oraz montaż blachy na obudowie facjet krotność= 1,00	m2	83,52
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-02010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe szare, o średnicy 150 mm krotność= 1,00	m	90,14
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe szare o średnicy 100 mm krotność= 1,00	m	12,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe szare o średnicy 80 mm krotność= 1,00	m	9,00
1. 1,5*6				9,00
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe szare o średnicy 120 mm krotność= 1,00	m	24,00
1. 24				24,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-040-020	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe krotność= 1,00	szt	6,00
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 40214-010-040	Analogia. Piony deszczowe z rur PVC o średnicy 160 mm z żygaczami krotność= 1,00	m	5,60
1. 4*1,4				5,60
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010415-03-020	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu. Włazy kominiarskie krotność= 1,00	szt	1,00
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 21105-010-050	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone z obróbkami - okna nowe dostawa i montaż krotność= 1,00	m2	2,24
1. 2*0,8*1,4				2,24
38	wg nakładów rzeczowych KNNR 21105-010-050	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone z obróbkami - okna nowe dostawa i montaż krotność= 1,00	m2	4,48
1. 4*0,8*1,4				4,48
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00	m2	4,00

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-06-050	Analogia. Uzupełnienie obudowy przy oknach połaciowych wsp. R,S=2 krotność= 1,00	m2	16,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	10,00
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	10,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	20,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 20-2U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	38,23
1. kominówka i pas nadrynnowy				
2. $(35,4+12,42+2*6)*0,25$				14,96
3. $(0,4*2+2,8*2+0,6*2)*6*(0,25+0,1)$				15,96
4. $(1,68*2+5,4*2+0,4*4)*(0,25+0,1)$				5,52
5. inne				
6. $9*1*0,2$				1,80
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	155,14
1. pokrycie				
2. $3,3*2*6+(2,4*2*6+6*1,3)*1,2$				83,52
3. inne				
4. $(35,4*2+12,42*2+3,65*2*6+3,3*2*6)*0,4$				71,62
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0001-01-040	Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych. Uzupełnienie styków poziomych i pionowych (z. 7/91) krotność= 1,00	m	61,36
1. kominówka i pas nadrynnowy				
2. $(0,4*2+2,8*2+0,6*2)*6$				45,60
3. $(1,68*2+5,4*2+0,4*4)$				15,76
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010416-01-040	Analogia. Montaż systemowych ław kominiarskich poziomych krotność= 1,00	m	17,00
1. $2,8*2+5,7*2$				17,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	140,00
1. $7*5*4$				140,00

1	2	3	4	5
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021613-01-050	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm. krotność= 1,00	m2	140,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (z kosztami utylizacji) krotność= 1,00	m3	10,00
1. 529,73*0,01+1,6+1,4+24,45*0,03+0,97				10,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - wyceniono 12 km krotność= 1,00	m3	10,00
52	wg nakładów rzeczowych KSNR 50601-0101-040	Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych, przewodów nienaprzężanych, poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych krotność= 1,00	m	175,00
1. 35,4*2+22,2+8,5*4+7,5+7,5+3*8+5+2+2				175,00
53	wg nakładów rzeczowych KSNR 50601-06-040	Montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych, przewodów naprzężanych, pionowych krotność= 1,00	m	57,40
1. 7,4*6+13				57,40
54	wg nakładów rzeczowych KNNR 50609-040-020	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach stromych krotność= 1,00	szt	13,00
55	wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-080-040	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III krotność= 1,00	m	54,00
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność= 1,00	pomiar	1,00
57	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-04-108	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny krotność= 1,00	pomiar	5,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:	Wymiana okien klatki schodowej.
Adres:	ul. Jodłowa 1

Zamawiający:	Wspólnota Mieszkaniowa
Adres:	ul. Jodłowa 1 87-800 Włocławek

Data opracowania:	30.11.2021 r.
-------------------	---------------

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 6,02	m2		6,020
			m2	6,020	
2	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,8	m		2,800
			m	2,800	
3	KNR 4-01 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 0,99	m3		0,990
			m3	0,990	
4	KNR 4-01 0711-0200	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2 2,19	m2		2,190
			m2	2,190	
5	KNR 4-01 0726-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 2 m2 2,19	m2		2,190
			m2	2,190	
6	KNR 4-01 0321-0300	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 w ścianach z cegieł (do materiału wstawić podokiennik, norma = 1 szt.) 2,000	szt.		2,000
			szt.	2,000	
7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem 7,36	m2		7,360
			m2	7,360	
8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10,000	m2		10,000
			m2	10,000	
9	KNR-I 0-19 1023-0900	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia (wsp. u=0,9 W/m2K dla okna) 3,83	m2		3,830
			m2	3,830	
10	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 40,000	m2		40,000
			m2	40,000	
11	KNR 2-02 1603-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. 21,6	m2		21,600
			m2	21,600	
12	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,5	m3		0,500
			m3	0,500	
13	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km /13 km/ Krotność= 13,00 0,5	m3		0,500
			m3	0,500	
14*	**** Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 0,5*1,8	t		0,900
			t	0,900	
15	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) 0,730	m2		0,730
			m2	0,730	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:	Ocieplenie stropu (pow. nie użytkowa) oraz ocieplenie dachu (pow. użytkowa).
Adres:	ul. Jodłowa 1

Zamawiający:	Wspólnota Mieszkaniowa
Adres:	ul. Jodłowa 1 87-800 Włocławek

Data opracowania:	08.12.2021 r.
-------------------	---------------

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1	STROP 0,000		0,000	0,000
2	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - membrama paroprzepuszczalna 35,4*12,42	m2		439,668
			m2	439,668	
3	KNR 2-02 0406-0100	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. (0,15*0,07)*(35,4*13+12,42*36)	m3		9,527
			m3	9,527	
4	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe gr. 15 cm 35,4*12,42 -(35,4*13+12,42*36)*0,07	m2		376,156
			m2	439,668	
			m2	-63,512	
5	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroszczelna 439,668	m2		439,668
			m2	439,668	
6	KNR 4-01 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm /pastę z pozycji wykreślić/ - płyta na wpust, wsp. do M=1,05, łączenia klejone ((5,65*13,5)+(5,65*3,5)+(5,65*5,4)+(5,6*5,4))*2 (5,65*13,5)+(5,65*3,5)	m2		409,650
			m2	313,600	
			m2	96,050	
7	2	DACH 0,000		0,000	0,000
8*	**** Kallulacja własna	Druły montażowe, mocowane do więźby dachowej. Do podwieszenia wełny pod dachyem (dla 270 m2 wełny gr. 15 cm) 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
9	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - membrama paroprzepuszczalna 270	m2		270,000
			m2	270,000	
10	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe gr. 15 cm 270	m2		270,000
			m2	270,000	
11	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroszczelna 270	m2		270,000
			m2	270,000	

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

.....

Do: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości **Jodłowa 1 we Włocławku**
w imieniu której działa Zarządca pod firmą:
„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.”
z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.:
„1. Wymiana pokrycia dachowego z onduliny na blachodachówkę wraz ze
świetlikami.
2. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej (zmniejszenie okien).
3. Docieplenie stropodachu.”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:
- „1. Wymiana pokrycia dachowego z onduliny na blachodachówkę wraz ze
świetlikami.
 - 2. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej (zmniejszenie okien).
 - 3. Docieplenie stropodachu.”

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT % –zł ,

RAZEM CENA BRUTTO

= **słownie razem BRUTTO**

2. Termin wykonania zamówienia

(data zakończenia realizacji zamówienia)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, dokonaliśmy wizji lokalnej budynku i terenu oraz zdobyliśmy na swoją odpowiedzialność i ryzyko informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

Data:

.....

(podpis i pieczęć imienna oferenta - osoby/osób/ upoważnionej/nych)