

ZAPROSZENIE
do składania ofert

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: „Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.” z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1. „Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów
- 1.2. remont podwórza
- 1.3. remont dachu”

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2.1. Termin realizacji robót – **nie później niż: 30 października 2022 r.**

3. Wymagane dokumenty:

- 3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
 - 3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
 - 3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
 - 3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku oferta na:

„Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów,
remont podwórza, remont dachu”

4.1. Miejsce – „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek, pok. nr 29

4.2 Termin – **do 22.09.2021r. godz. 12:00**

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Wspólnota Właścicieli Lokali we własnym zakresie

6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie „Zarządca” Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzdca.wloclawek.pl/przetargi.

7. **Wspólnota Właścicieli Lokali zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.**

Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
-ZARZĄDCA” Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Piaski 9
tel. 54 413-55-90, fax wew. 19
Regon: 911053681 NIP: 882 200 33 56

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Stroński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT:

ZADANIE: **Docieplenie budynków i remont balkonów
oraz tarasów.
Remont podwórza.
Remont dachu.**

LOKALIZACJA: **ul. Przedmiejska 1**

INWESTOR: **Wspólnota Właścicieli Lokali
ul. Przedmiejska 1
87-800 Włocławek**

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ocieplenie ściany zewnętrznej od ul. Przedmiejskiej					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		30,15	0,00	0,00
d.1	1216-01						
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		333,43	0,00	0,00
d.1	1610-02						
3	NNRNKB 202	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		333,43	0,00	0,00
d.1	1622a-01						
4	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		15,00	0,00	0,00
d.1	1614-04						
5	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		333,43	0,00	0,00
d.1	1613-02						
6	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		70,27	0,00	0,00
d.1	0925-01						
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		22,60	0,00	0,00
d.1	0535-06						
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		44,13	0,00	0,00
d.1	0535-08						
9	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka parapetów	m ³		0,37	0,00	0,00
d.1	0212-05						
10	KNR-W 4-01	Rozebranie gzymsów z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		2,06	0,00	0,00
d.1	0348-05						
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 5%	m ²		15,49	0,00	0,00
d.1	0701-05						
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		15,49	0,00	0,00
d.1	0726-01						
13	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		276,28	0,00	0,00
d.1	2608-05						
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		276,28	0,00	0,00
d.1	2610-02						
15	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		26,56	0,00	0,00
d.1	2610-08						
16	KNR 0-23	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		5,20	0,00	0,00
d.1	2612-06						
17	KNR 0-17	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		27,60	0,00	0,00
d.1	2609-06						
18	KNR 0-17	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		224,45	0,00	0,00
d.1	2610-10						
19	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		15,08	0,00	0,00
d.1	2608-01						
20	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		15,08	0,00	0,00
d.1	2608-03						
21	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		15,08	0,00	0,00
d.1	2609-06						
22	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		15,08	0,00	0,00
d.1	0926-01						
23	KNR 0-17	Ułożenie tynku mineralnego na gzymsie	m ²		15,08	0,00	0,00
d.1	0926-03						
24	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		6,04	0,00	0,00
d.1	0923-04						
25	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		11,34	0,00	0,00
d.1	0541-02						
26	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - obramowania okienne I i II kondygnacja - gzyms GE4A, zwornik ZE2A, listwa LE10, gzyms GE17, wspornik WE10	m		102,60	0,00	0,00
d.1	0118-01						
27	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy GE3	m		81,90	0,00	0,00
d.1	0118-08						
28	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - pilaster - trzon pilastera PE1/400, głowica pilastra GP1/400, baza pilastera BP1/400	m		22,00	0,00	0,00
d.1	0118-01						
29	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - bonie elewacyjne BE1 25x5x40	m		11,00	0,00	0,00
d.1	0118-08						
30	KNR 0-33	Wykonanie dyktacji przez montaż profilu dyktacyjnego	m		12,00	0,00	0,00
d.1	0123-03						
31	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		317,92	0,00	0,00
d.1	1519-02						
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		21,34	0,00	0,00
d.1	1212-05						
33	NNR-W 3	Szlifowanie schodów lastrykowych do lokali użytkowych	m ²		8,16	0,00	0,00
d.1	0808-02						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
34	KNR 4-01 d.1 0524-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		1,00	0,00	0,00
35	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm	m		22,60	0,00	0,00
36	KNR 4-01 d.1 0528-06	Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej	szt.		8,00	0,00	0,00
37	KNR 4-02 d.1 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem na Pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00
38	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		2,66	0,00	0,00
39	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		2,66	0,00	0,00
40	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		2,66	0,00	0,00
41	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36)					0,00
42	d.1 kalk. własna	Projekt i wdrożenie ograniczacji ruchu	kpl.		1,00	0,00	0,00
43	d.1 kalk. własna	Koszty zajęcia pasa drogowego	m ²		30,15	0,00	0,00
2		Ocieplenie ściany zewnętrznej od ul. Królewieckiej					
44	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		29,65	0,00	0,00
45	KNR 2-02 d.2 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		199,44	0,00	0,00
46	KNR 2-02 d.2 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		103,49	0,00	0,00
47	NNRNKB 202 d.2 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		302,93	0,00	0,00
48	KNR 2-02 d.2 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		12,00	0,00	0,00
49	KNR 2-02 d.2 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		302,93	0,00	0,00
50	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		69,56	0,00	0,00
51	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		32,30	0,00	0,00
52	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		6,00	0,00	0,00
53	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		46,74	0,00	0,00
54	KNR-W 4-01 d.2 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka parapetów	m ³		0,39	0,00	0,00
55	KNR-W 4-01 d.2 0348-05	Rozebranie gzymsów z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		1,93	0,00	0,00
56	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęło 5%	m ²		12,76	0,00	0,00
57	KNR-W 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		12,76	0,00	0,00
58	KNR 0-17 d.2 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		217,69	0,00	0,00
59	KNR 0-17 d.2 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		217,69	0,00	0,00
60	KNR 0-17 d.2 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		26,80	0,00	0,00
61	KNR 0-23 d.2 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		5,40	0,00	0,00
62	KNR 0-17 d.2 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		20,20	0,00	0,00
63	KNR 0-17 d.2 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		220,84	0,00	0,00
64	KNR 0-17 d.2 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		11,85	0,00	0,00
65	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,85	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
66	KNR 0-17 d.2 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		11,85	0,00	0,00
67	KNR 0-17 d.2 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,85	0,00	0,00
68	KNR 0-17 d.2 0926-03	Ułożenie lynku mineralnego na gzymsie	m ²		11,85	0,00	0,00
69	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		7,66	0,00	0,00
70	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		17,35	0,00	0,00
71	KNR 0-33 d.2 0118-01	Montaż profili elewacyjnych - obramowania okienne I i II kondygnacja - gzyms GE4A, zwornik ZE2A, listwa LE10, gzyms GE17, wspornik WE10	m		108,30	0,00	0,00
72	KNR 0-33 d.2 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy GE3	m		76,95	0,00	0,00
73	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		256,34	0,00	0,00
74	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		0,20	0,00	0,00
75	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		15,38	0,00	0,00
76	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm	m		32,30	0,00	0,00
77	KNR 2-02 d.2 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		6,00	0,00	0,00
78	KNR 2-02 d.2 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		1,00	0,00	0,00
79	KNR 4-01 d.2 0528-06	Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej	szt.		12,00	0,00	0,00
80	KNR 4-02 d.2 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na Pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00
81	KNR-W 4-01 d.2 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		2,51	0,00	0,00
82	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		2,51	0,00	0,00
83	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		2,51	0,00	0,00
84	d.2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 50,51,53,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,79)					0,00
85	d.2 kalk. własna	Projekt i wdrożenie ograniczacji ruchu	kpl.		1,00	0,00	0,00
86	d.2 kalk. własna	Koszty zajęcia pasa drogowego	m ²		29,65	0,00	0,00
3		Ocieplenie ściany zewnętrznej od podwórza - szczyt elewacja zachodnia					
87	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		6,12	0,00	0,00
88	KNR 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		63,37	0,00	0,00
89	NNRNKB 202 d.3 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		63,37	0,00	0,00
90	KNR 2-02 d.3 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		63,37	0,00	0,00
91	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		2,10	0,00	0,00
92	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęło 5%	m ²		3,17	0,00	0,00
93	KNR-W 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		3,17	0,00	0,00
94	KNR 0-17 d.3 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		20,71	0,00	0,00
95	NNRNKB 202 d.3 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		3,50	0,00	0,00
96	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		63,37	0,00	0,00
97	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		2,00	0,00	0,00
98	KNR-W 4-01 d.3 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
99	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
100	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
101	d.3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:91,92,93,94,95,96,97)					0,00
4		Ocieplenie ściany zewnętrznej od podwórza - elewacja północna					
102	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		29,76	0,00	0,00
103	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		224,53	0,00	0,00
104	NNRNKB 202 d.4 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		224,53	0,00	0,00
105	KNR 2-02 d.4 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		12,00	0,00	0,00
106	KNR 2-02 d.4 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys. do 10 m	m ²		224,53	0,00	0,00
107	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		59,15	0,00	0,00
108	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		18,90	0,00	0,00
109	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		9,84	0,00	0,00
110	KNR-W 4-01 d.4 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka parapetów	m ³		0,24	0,00	0,00
111	KNR-W 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęło 5%	m ²		9,72	0,00	0,00
112	KNR-W 4-01 d.4 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		9,72	0,00	0,00
113	KNR-W 4-01 d.4 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie przewodów	m		12,00	0,00	0,00
114	KNR-W 4-01 d.4 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		12,00	0,00	0,00
115	KNR 0-17 d.4 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		165,38	0,00	0,00
116	KNR 0-17 d.4 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		165,38	0,00	0,00
117	KNR 0-17 d.4 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		22,98	0,00	0,00
118	KNR 0-23 d.4 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		4,20	0,00	0,00
119	KNR 0-17 d.4 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		27,72	0,00	0,00
120	KNR 0-17 d.4 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		187,02	0,00	0,00
121	KNR 0-17 d.4 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		14,88	0,00	0,00
122	KNR 0-17 d.4 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		14,88	0,00	0,00
123	KNR 0-17 d.4 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		14,88	0,00	0,00
124	KNR 0-17 d.4 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		14,88	0,00	0,00
125	KNR 0-17 d.4 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na gzymsie	m ²		14,88	0,00	0,00
126	KNR 2-02 d.4 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		4,00	0,00	0,00
127	NNRNKB 202 d.4 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		7,49	0,00	0,00
128	KNR-W 2-02 d.4 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		203,24	0,00	0,00
129	KNR 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		19,94	0,00	0,00
130	KNR 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		0,24	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
131	KNR 2-02 d.4 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm	m		18,90	0,00	0,00
132	KNR 4-01 d.4 0528-06	Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej	szt.		8,00	0,00	0,00
133	KNR 4-02 d.4 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na Pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00
134	KNR-W 4-01 d.4 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,39	0,00	0,00
135	KNR-W 4-01 d.4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,39	0,00	0,00
136	d.4 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,39	0,00	0,00
137	d.4	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 107,108,109,111,112,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,131)					0,00
5		Ocieplenie ściany zewnętrznej od podwórza - elewacja wschodnia					
138	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		14,18	0,00	0,00
139	KNR 2-02 d.5 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		45,30	0,00	0,00
140	KNR 2-02 d.5 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		89,98	0,00	0,00
141	NNRNKB 202 d.5 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		135,28	0,00	0,00
142	KNR 2-02 d.5 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		9,00	0,00	0,00
143	KNR 2-02 d.5 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		135,28	0,00	0,00
144	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		17,64	0,00	0,00
145	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		16,30	0,00	0,00
146	KNR-W 4-01 d.5 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka parapetów	m ³		0,17	0,00	0,00
147	KNR-W 4-01 d.5 0348-05	Rozebranie gzymsów z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		0,18	0,00	0,00
148	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		8,18	0,00	0,00
149	KNR 4-01 d.5 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		3,75	0,00	0,00
150	KNR 4-01 d.5 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		3,75	0,00	0,00
151	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 5%	m ²		5,76	0,00	0,00
152	KNR-W 4-01 d.5 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		5,76	0,00	0,00
153	KNR-W 4-01 d.5 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie przewodów	m		14,18	0,00	0,00
154	KNR-W 4-01 d.5 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		14,18	0,00	0,00
155	KNR 0-17 d.5 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		110,24	0,00	0,00
156	KNR 0-17 d.5 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		110,24	0,00	0,00
157	KNR 0-17 d.5 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		9,90	0,00	0,00
158	KNR 0-23 d.5 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		2,40	0,00	0,00
159	KNR 0-17 d.5 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		20,76	0,00	0,00
160	KNR 0-17 d.5 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		69,01	0,00	0,00
161	KNR 0-17 d.5 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		62,29	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
162	KNR 0-17 d.5 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		62,29	0,00	0,00
163	KNR 0-17 d.5 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		62,29	0,00	0,00
164	KNR 0-17 d.5 0926-01	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		62,29	0,00	0,00
165	KNR 0-17 d.5 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na gzymsie	m ²		62,29	0,00	0,00
166	KNR 2-02 d.5 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		2,02	0,00	0,00
167	NNRNKB 202 d.5 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		16,41	0,00	0,00
168	KNR 2-02 d.5 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		8,18	0,00	0,00
169	KNR 2-02 d.5 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		2,00	0,00	0,00
170	KNR-W 2-02 d.5 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		182,43	0,00	0,00
171	KNR-W 4-01 d.5 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - daszek	m ²		3,75	0,00	0,00
172	KNR 4-01 d.5 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		1,00	0,00	0,00
173	KNR-W 4-01 d.5 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,44	0,00	0,00
174	KNR-W 4-01 d.5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,44	0,00	0,00
175	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,44	0,00	0,00
176	d.5	Czas pracy ruszłowań grupy 1 (poz.: 144,145,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,170)					0,00
6		Ocieplenie ściany zewnętrznej od podwórza - elewacja południowa					
177	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		26,80	0,00	0,00
178	KNR 2-02 d.6 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		224,15	0,00	0,00
179	NNRNKB 202 d.6 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		224,15	0,00	0,00
180	KNR 2-02 d.6 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		3,00	0,00	0,00
181	KNR 2-02 d.6 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		224,15	0,00	0,00
182	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		46,66	0,00	0,00
183	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		22,00	0,00	0,00
184	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		28,20	0,00	0,00
185	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		17,33	0,00	0,00
186	KNR-W 4-01 d.6 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka parapetów	m ³		0,26	0,00	0,00
187	KNR-W 4-01 d.6 0348-05	Rozebranie gzymsów z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		1,35	0,00	0,00
188	KNR 4-01 d.6 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		3,00	0,00	0,00
189	KNR 4-01 d.6 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		3,00	0,00	0,00
190	KNR-W 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 5%	m ²		10,45	0,00	0,00
191	KNR-W 4-01 d.6 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		10,45	0,00	0,00
192	KNR-W 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie przewodów	m		19,20	0,00	0,00
193	KNR-W 4-01 d.6 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		19,20	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
194	KNR 0-17 d.6 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		192,89	0,00	0,00
195	KNR 0-17 d.6 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metoda lekka-mokra	m ²		192,89	0,00	0,00
196	KNR 0-17 d.6 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metoda lekka-mokra	m ²		19,86	0,00	0,00
197	KNR 0-23 d.6 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		4,00	0,00	0,00
198	KNR 0-17 d.6 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		36,60	0,00	0,00
199	KNR 0-17 d.6 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		169,85	0,00	0,00
200	KNR 0-17 d.6 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		14,10	0,00	0,00
201	KNR 0-17 d.6 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		14,10	0,00	0,00
202	KNR 0-17 d.6 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		14,10	0,00	0,00
203	KNR 0-17 d.6 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		14,10	0,00	0,00
204	KNR 0-17 d.6 0926-03	Ułożenie lynku mineralnego na gzymsie	m ²		14,10	0,00	0,00
205	KNR 2-02 d.6 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²		3,34	0,00	0,00
206	NNRNKB 202 d.6 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		7,58	0,00	0,00
207	KNR-W 2-02 d.6 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		226,85	0,00	0,00
208	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		6,00	0,00	0,00
209	KNR-W 4-01 d.6 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - daszek	m ²		3,00	0,00	0,00
210	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		4,03	0,00	0,00
211	KNR 2-02 d.6 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm	m		22,00	0,00	0,00
212	KNR 2-02 d.6 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18cm - z blachy ocynkowanej	m		28,20	0,00	0,00
213	KNR 2-02 d.6 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		2,00	0,00	0,00
214	KNR 4-01 d.6 0528-06	Uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej	szt.		8,00	0,00	0,00
215	KNR 4-02 d.6 0217-06	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na Pcv	kpl.		2,00	0,00	0,00
216	KNR-W 4-01 d.6 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		1,77	0,00	0,00
217	KNR-W 4-01 d.6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,77	0,00	0,00
218	d.6 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		1,77	0,00	0,00
219	d.6	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 182, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 214)					0,00
7		Ocieplenie sufitu bramy wjazdowej					
220	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem	m ²		42,78	0,00	0,00
221	KNR 2-02 d.7 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw. na sufitach przy wys. do 4 m	m ²		42,78	0,00	0,00
222	KNR 4-03 d.7 0611-01	Wymiana opraw świetłokowych o masie do 15 kg na wysięgniku (2 światł. w oprawie) - wymiana lampy oświetlniowej w bramie	szt.		1,00	0,00	0,00
223	KNR 4-01 d.7 0535-02	Rozebranie pokrycia sufitu z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m ²		38,35	0,00	0,00
224	KNR 13-23 d.7 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		5,75	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
225	KNR 0-17 d.7 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		38,35	0,00	0,00
226	KNR 0-17 d.7 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		38,35	0,00	0,00
227	KNR 5-08 d.7 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm - montaż zetowników do stropu bramy - co 30 cm	szk.		242,60	0,00	0,00
228	KNR 5-08 d.7 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w głowych ślepych otworach w stropie	szk.		242,60	0,00	0,00
229	KNR 2-05 d.7 0208-03 analogia	Konstrukcje podparć,zawiesznień i osłon o masie elementu do 20 kg - zetownik zimnogięte do montażu blachy trapezowej np. Z150 gr. min 2mm - rozstaw co 60 cm	t		0,37	0,00	0,00
230	KNR 0-17 d.7 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą - styropian + siatka + klej - bez tynku	m ²		38,35	0,00	0,00
231	NNRNKB 202 d.7 0525-03	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną powlekaną płaską o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny	m ²		38,35	0,00	0,00
232	KNR 0-17 d.7 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą - belka nadpożowa bramy	m ²		7,85	0,00	0,00
233	KNR 0-17 d.7 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		16,52	0,00	0,00
234	KNR-W 2-02 d.7 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		7,85	0,00	0,00
235	KNR-W 4-01 d.7 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,89	0,00	0,00
236	KNR-W 4-01 d.7 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,89	0,00	0,00
237	d.7 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,89	0,00	0,00
238	d.7	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234)					0,00
8		Ocieplenie ścian bramy wjazdowej					
239	KNR 2-02 d.8 0925-01	Osłony okien folią polietylenową	m ²		23,00	0,00	0,00
240	KNR-W 4-01 d.8 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 5%	m ²		1,59	0,00	0,00
241	KNR-W 4-01 d.8 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		1,59	0,00	0,00
242	KNR-W 4-01 d.8 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schowanie przewodów	m		19,60	0,00	0,00
243	KNR-W 4-01 d.8 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		19,60	0,00	0,00
244	KNR 0-17 d.8 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		31,88	0,00	0,00
245	KNR 0-17 d.8 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		31,88	0,00	0,00
246	KNR 0-17 d.8 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		5,70	0,00	0,00
247	KNR 0-23 d.8 2612-06	Dopłata za przyklejenie warstwy siatki w narożnikach otworów	m ²		0,80	0,00	0,00
248	KNR 0-17 d.8 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		33,80	0,00	0,00
249	KNR 0-17 d.8 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	m		50,90	0,00	0,00
250	KNR 0-17 d.8 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni	m ²		5,60	0,00	0,00
251	KNR 0-17 d.8 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		5,60	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
252	KNR 0-17 d.8 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		5,60	0,00	0,00
253	KNR 0-17 d.8 0926-01	Nażożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		5,60	0,00	0,00
254	KNR 0-17 d.8 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na gzymsie	m ²		5,60	0,00	0,00
255	KNR-W 2-02 d.8 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		43,18	0,00	0,00
256	KNNR-W 3 d.8 0808-02	Szlifowanie schodów lastrykowych do lokali użytkowych	m ²		2,40	0,00	0,00
257	KNR-W 4-01 d.8 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
258	KNR-W 4-01 d.8 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
259	d.8 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
9		Ocieplenie ściany w bramie sąsiedniego budynku Przedmiejska 3					
260	KNR-W 4-01 d.9 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow. odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 5%	m ²		1,61	0,00	0,00
261	KNR-W 4-01 d.9 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły	m ²		1,61	0,00	0,00
262	KNR 0-17 d.9 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		32,20	0,00	0,00
263	KNR 0-17 d.9 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 070 o wsp lambda nie gorszym niż 0,031 W/mK metodą lekką-mokrą	m ²		32,20	0,00	0,00
264	KNR 0-17 d.9 2609-06	Przyklejenie dodatkowo jednej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		23,00	0,00	0,00
265	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		32,20	0,00	0,00
266	KNR-W 4-01 d.9 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
267	KNR-W 4-01 d.9 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
268	d.9 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
10		Ocieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 18 cm					
269	KNNR 2 0604- d.10 02	Izolacja z folii paroszczelna	m ²		632,13	0,00	0,00
270	KNR 2-02 d.10 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		632,13	0,00	0,00
271	KNNR 2 0604- d.10 02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²		632,13	0,00	0,00
272	KNR 0-21 d.10 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm - Uzupełnić pomosty robocze dojsć do kominów długość pomostów 23m o szer. 1,2m	m ²		27,60	0,00	0,00
273	KNR-W 2-16 d.10 0305-08	Jednowarstwowa izolacja o grub.100 mm otulinami z wełny mineralnej rurowciągów o śr.zew.219-324 mm - ocieplenie rury spiro w przestrzeni stropodachu	m ²		1,88	0,00	0,00
11		"Szycie" ścian zewnętrznych					
274	KNR 4-01 d.11 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		20,00	0,00	0,00
275	KNR 4-01 d.11 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		20,00	0,00	0,00
276	KNR 4-01 d.11 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów fi20 L=50 cm	kg		82,33	0,00	0,00
277	KNR 4-01 d.11 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		20,00	0,00	0,00
278	KNR-W 4-01 d.11 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na ścianie po naprawie	m		20,00	0,00	0,00
279	KNR 4-01 d.11 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		20,00	0,00	0,00
280	KNR-W 4-01 d.11 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,10	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
281 d.11	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,10	0,00	0,00
282 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,10	0,00	0,00
12		Podkonstrukcja dla montażu reklam z profili 60x50x5mm dookoła budynku - 60,5m mocowanie do ściany co 50 cm					
283 d.12	KNPnRPDE 58-128b analogia	Cięcie przecinarką elektryczną blach o grubości 2-3 mm - gr. 5 mm - marka 150x150x5 mm Krotność = 2	m		36,00	0,00	0,00
284 d.12	KNPnRPDE 57-121h analogia	Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w stali - marki - otwory fi12 mm - 4 szt na 1 markę 150x150 cm	otw.		480,00	0,00	0,00
285 d.12	KNP5 05 0501-07.01 analogia	Przecinanie rur 60x50x5 - przygotowanie 20 cm odcinków profilu spawanych do marek	szt.		120,00	0,00	0,00
286 d.12	KNR 4-01 1304-04 analogia	Spawanie stali profilowej do kształtowników - spawanie odcinków 20 cm profilu 60x50x5 do marek i profilu głównego 60x50x5	m spoiny		52,80	0,00	0,00
287 d.12	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie elementu do 50 kg - montaż podkonstrukcji w odcinkach	t		0,73	0,00	0,00
288 d.12	KNR 2-02 1513-02 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi podkonstrukcji	m		84,50	0,00	0,00
289 d.12	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - 120 marek x 4 szt	szt.		480,00	0,00	0,00
290 d.12	kalk. własna	Oczyszczenie i odpylenie otworów pod kotwy	szt.		480,00	0,00	0,00
291 d.12	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie - kotwa tulejowa HLC 10x100/65	szt.		480,00	0,00	0,00
292 d.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszłowań grupy 1 (poz.:287,288,289,290,291)					0,00
13		Instalacja odgromowa					
293 d.13	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		84,00	0,00	0,00
294 d.13	KNR-W 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.		168,00	0,00	0,00
295 d.13	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		71,95	0,00	0,00
296 d.13	KNR-W 4-03 0703-11	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły	szt.		21,00	0,00	0,00
297 d.13	KNR 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm ²	m		14,00	0,00	0,00
298 d.13	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		7,00	0,00	0,00
299 d.13	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	miar.		1,00	0,00	0,00
300 d.13	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	miar.		1,00	0,00	0,00
14		Remont dachu					
301 d.14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		65,54	0,00	0,00
302 d.14	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		35,81	0,00	0,00
303 d.14	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		182,13	0,00	0,00
304 d.14	KNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm	m ²		182,13	0,00	0,00
305 d.14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		22,48	0,00	0,00
306 d.14	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		4,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
307	KNR 2-02 d.14 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		11,72	0,00	0,00
308	KNR 2-02 d.14 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		53,82	0,00	0,00
309	KNR 2-02 d.14 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		35,81	0,00	0,00
310	KNR 2-02 d.14 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		3,00	0,00	0,00
311	KNR 0-15II d.14 0526-01	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego w połaci dachowej	m		3,40	0,00	0,00
312	KNR 0-15II d.14 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy	m		3,40	0,00	0,00
313	KNR 0-15II d.14 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego o wym. 75x94 cm w połaci dachowej	szt		1,00	0,00	0,00
314	KNR-W 4-01 d.14 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		1,00	0,00	0,00
315	KNR-W 4-01 d.14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,00	0,00	0,00
316	kalkulacja d.14 własna	Utylizacja gruzu	m ³		1,00	0,00	0,00
317	d.14	Czas pracy rusztowań grupy + rusztowanie z robót ociepleniowych (poz.:302,308,309,310)					0,00
15		Remont kominów					
318	KNR 4-01 d.15 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
319	KNNR 3 0601- d.15 02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		15,55	0,00	0,00
320	KNR 4-04 d.15 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
321	KNR 4-04 d.15 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
322	KNR 4-04 d.15 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
323	KNR 2-02 d.15 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2ceg. - podmurowanie kominów o ok 40 cm	m ³		1,13	0,00	0,00
324	KNR 4-01 d.15 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		286,00	0,00	0,00
325	KNR 4-01 d.15 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		23,33	0,00	0,00
326	KNR-W 2-02 d.15 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		23,33	0,00	0,00
327	KNR 2-02 d.15 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
328	KNR 2-02 d.15 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		0,01	0,00	0,00
329	KNR 4-01 d.15 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		5,20	0,00	0,00
330	KNR-W 4-01 d.15 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,59	0,00	0,00
331	KNR-W 4-01 d.15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,59	0,00	0,00
332	kalkulacja d.15 własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,59	0,00	0,00
16		Remont tarasu - wg przyjętego pełnego systemu producenta - do uzgodnienia z Projektantem - do wyceny przyjęto system tarasowy Ceresit					
333	KNR 4-01 d.16 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych	m ²		62,10	0,00	0,00
334	KNR 4-01 d.16 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		47,88	0,00	0,00
335	KNR 4-01 d.16 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
336	KNR 13-23 d.16 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		7,18	0,00	0,00
337	KNR 4-01 d.16 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
338	KNR 4-01 d.16 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
339 d.16	KNR 2-02 0514-06 analogia	Dostawa i montaż wpustów altykowych wraz z koszem	szt.		4,00	0,00	0,00
340 d.16	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		69,75	0,00	0,00
341 d.16	ZKNR C-2 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa	m ²		47,88	0,00	0,00
342 d.16	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomymi paskami styropianu gr. 1 cm wys 30 cm - dylatacja obwodowa	m		45,00	0,00	0,00
343 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
344 d.16	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - średnio 10 cm Krotność = 5,5	m ²		47,88	0,00	0,00
345 d.16	ZKNR C-2 0301-13	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyoblen faset przy użyciu zapraw mineralnych	m		45,00	0,00	0,00
346 d.16	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni poziomej - grunt BT 26	m ²		47,88	0,00	0,00
347 d.16	ZKNR C-2 0306-02	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni pionowej - grunt BT 26	m ²		11,25	0,00	0,00
348 d.16	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej	m ²		47,88	0,00	0,00
349 d.16	ZKNR C-2 0306-04	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni pionowej	m ²		11,25	0,00	0,00
350 d.16	ZKNR C-2 0306-05	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - wklejenie narożników z membrany	szt.		8,00	0,00	0,00
351 d.16	ZKNR C-2 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenażowej - mata drenażowa T50	m ²		47,88	0,00	0,00
352 d.16	ZKNR C-2 0307-01 analogia	Docieplenie pomieszczenia pod tarasem płytami polistyrenowymi - grubość dostosować do progów drzwiowych - do wyceny przyjęto styrodur gr. 15 cm frezowany lub dwie warstwy na mijankę	m ²		47,88	0,00	0,00
353 d.16	ZKNR C-2 0307-03	Oślonienie izolacji - włóknina poliestrowa odsączająca gramatura min. 300 g/m ²	m ²		47,88	0,00	0,00
354 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
355 d.16	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa	m ²		47,88	0,00	0,00
356 d.16	ZKNR C-2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych	m		5,70	0,00	0,00
357 d.16	ZKNR C-2 0518-06	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 25x10 mm materiałem elastycznym CS 29	m		5,70	0,00	0,00
358 d.16	ZKNR C-2 0604-08	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm - sznur CS 40 + uszczelniacz CS 29 - uszczelnienie dylatacji, styku posadzki z płytki i cokolika oraz górnej krawędzi cokolika	m		95,70	0,00	0,00
359 d.16	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej	m		50,70	0,00	0,00
360 d.16	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej	m		1,20	0,00	0,00
361 d.16	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m ²		62,10	0,00	0,00
362 d.16		płytki + cokół + CM17 + CE43 - obowiązkowo metodą kombinowaną	m ²		62,10	0,00	0,00
363 d.16	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m ² - płytki antypoślizgowe, mrozoodpne, zaprawa klejowa wysokoelastyczna CM17, zaprawa spoinowa wysokoelastyczna CE43	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
364 d.16	ZKNR C-2 0515-05	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 20 cm - materiały j.w.	m		45,00	0,00	0,00
365 d.16	NNRNKB 202 0842-02 analogia	Osadzenie profilu dylatacyjnego PCV na tarasie	m		5,70	0,00	0,00
366 d.16	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		6,96	0,00	0,00
367 d.16	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych rozłworem zmywającym	m ²		6,96	0,00	0,00
368 d.16	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
369 d.16	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
370 d.16	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
371 d.16	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		14,00	0,00	0,00
372 d.16	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
373 d.16	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		11,05	0,00	0,00
374 d.16	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		11,05	0,00	0,00
375 d.16	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		11,05	0,00	0,00
17		Remont balkonów "A" - 2 szt					
376 d.17	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
377 d.17	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
378 d.17	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
379 d.17	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
380 d.17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		7,31	0,00	0,00
381 d.17	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
382 d.17	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
383 d.17	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
384 d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
385 d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
386 d.17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
387 d.17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
388 d.17	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
389 d.17	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
390 d.17	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
391 d.17	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
392 d.17	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
393 d.17	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
394 d.17	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
395	KNR 0-17 d.17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
396	ZKNR C-2 d.17 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęło 100%	m		8,26	0,00	0,00
397	ZKNR C-2 d.17 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
398	ZKNR C-2 d.17 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
399	ZKNR C-2 d.17 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęło 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
400	ZKNR C-2 d.17 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
401	ZKNR C-2 d.17 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęło 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
402	ZKNR C-2 d.17 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
403	ZKNR C-2 d.17 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
404	KNR 0-17 d.17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
405	KNR 0-17 d.17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
406	KNR 0-17 d.17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
407	KNR 0-17 d.17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
408	KNR-W 2-02 d.17 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
409	KNR 4-01 d.17 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzżmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
410	KNR 4-01 d.17 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzżmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
411	d.17 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
412	KNR 4-01 d.17 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
413	KNR 4-01 d.17 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
414	KNR 5-08 d.17 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
415	KNR 5-08 d.17 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm l.=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
416	KNR 4-01 d.17 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
417	KNR 4-01 d.17 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
418	KNR-W 7-12 d.17 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
419	KNR-W 7-12 d.17 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roz-tworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
420	KNR-W 7-12 d.17 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio-wymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
421	KNR-W 7-12 d.17 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
422 d.17		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421)					0,00
18		Remont balkonów "B" - 2 szt					
423 d.18 0925-01	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
424 d.18 0901-05	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
425 d.18 0901-06	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
426 d.18 0901-07	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
427 d.18 0811-07	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		7,31	0,00	0,00
428 d.18 0804-07	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
429 d.18 0519-06	KNR 4-01	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
430 d.18 0519-07	KNR 4-01	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
431 d.18 0535-08	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
432 d.18 0535-08	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
433 d.18 0504-02	KNR-W 2-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
434 d.18 0506-02	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
435 d.18 0506-03	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
436 d.18 1106-01	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odwzorzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
437 d.18 1106-03	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność ≈ 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
438 d.18 1106-07	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
439 d.18 0701-11	KNR 4-01	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
440 d.18 0702-04	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
441 d.18 2608-01	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00
442 d.18 2608-03	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
443 d.18 0804-05	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odslonionych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		8,26	0,00	0,00
444 d.18 0805-01 9915	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odslonionej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
445 d.18 0807-01 9915	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
446 d.18 0808-09	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
447 d.18 0813-01	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
448 d.18 0815-05	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
449 d.18 0812-02 9915	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
450 d.18	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
451 d.18	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
452 d.18	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
453 d.18	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
454 d.18	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
455 d.18	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
456 d.18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
457 d.18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
458 d.18	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
459 d.18	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
460 d.18	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż łarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
461 d.18	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
462 d.18	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
463 d.18	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
464 d.18	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
465 d.18	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (słan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
466 d.18	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
467 d.18	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
468 d.18	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
469 d.18		Czas pracy ruszłowań grupy 2 (poz.: 427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468)					0,00
19		Remont balkonów "C" - 2 szt					
470 d.19	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
471 d.19	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
472 d.19	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
473 d.19	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
474 d.19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		9,26	0,00	0,00
475 d.19	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
476 d.19	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
477 d.19	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
478 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
479 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
480 d.19	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
481 d.19	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominowka)	m ²		2,12	0,00	0,00
482 d.19	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
483 d.19	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
484 d.19	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		9,26	0,00	0,00
485 d.19	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
486 d.19	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
487 d.19	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
488 d.19	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
489 d.19	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,00	0,00	0,00
490 d.19	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsloniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,60	0,00	0,00
491 d.19	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsloniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
492 d.19	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
493 d.19	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
494 d.19	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
495 d.19	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
496 d.19	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
497 d.19	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
498 d.19	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
499 d.19	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
500 d.19	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
501 d.19	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
502 d.19	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
503 d.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
504 d.19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nastl. 1 km Krotność = 10	m ³		0,81	0,00	0,00
505 d.19	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
506 d.19	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szl.przec.		16,00	0,00	0,00
507 d.19	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szl.		8,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
508 d.19	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
509 d.19	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
510 d.19	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
511 d.19	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
512 d.19	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
513 d.19	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
514 d.19	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
515 d.19	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
516 d.19		Czas pracy ruszowań grupy 2 (poz.: 474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515)					0,00
20		Remont balkonów "D" - 2 szt					
517 d.20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
518 d.20	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
519 d.20	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
520 d.20	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
521 d.20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		9,26	0,00	0,00
522 d.20	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
523 d.20	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
524 d.20	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
525 d.20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
526 d.20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00
527 d.20	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
528 d.20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,12	0,00	0,00
529 d.20	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
530 d.20	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
531 d.20	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność ≈ 2.5	m ²		9,26	0,00	0,00
532 d.20	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
533 d.20	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
534 d.20	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
535 d.20	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
536 d.20	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
537	ZKNR C-2 d.20 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsloniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęło 100%	m		11,60	0,00	0,00
538	ZKNR C-2 d.20 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsloniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
539	ZKNR C-2 d.20 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
540	ZKNR C-2 d.20 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęło 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
541	ZKNR C-2 d.20 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
542	ZKNR C-2 d.20 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęło 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
543	ZKNR C-2 d.20 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
544	ZKNR C-2 d.20 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
545	KNR 0-17 d.20 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
546	KNR 0-17 d.20 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
547	KNR 0-17 d.20 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
548	KNR 0-17 d.20 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
549	KNR-W 2-02 d.20 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
550	KNR 4-01 d.20 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
551	KNR 4-01 d.20 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,81	0,00	0,00
552	d.20 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
553	KNR 4-01 d.20 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
554	KNR 4-01 d.20 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągow stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
555	KNR 5-08 d.20 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
556	KNR 5-08 d.20 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów klejanych fi 20 mm L=30 cm w głowowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
557	KNR 4-01 d.20 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
558	KNR 4-01 d.20 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
559	KNR-W 7-12 d.20 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
560	KNR-W 7-12 d.20 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
561	KNR-W 7-12 d.20 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
562	KNR-W 7-12 d.20 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
563	d.20	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562)					0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
21		Remont balkonów "E" - 2 szt					
564	KNR 2-02 d.21 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
565	KNR 4-04 d.21 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
566	KNR 4-04 d.21 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
567	KNR 4-04 d.21 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
568	KNR 4-01 d.21 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		10,24	0,00	0,00
569	KNR 4-01 d.21 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		10,24	0,00	0,00
570	KNR 4-01 d.21 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
571	KNR 4-01 d.21 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
572	KNR 4-01 d.21 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,80	0,00	0,00
573	KNR 4-01 d.21 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,80	0,00	0,00
574	KNR-W 2-02 d.21 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		10,24	0,00	0,00
575	KNR 2-02 d.21 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,80	0,00	0,00
576	KNR 2-02 d.21 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,80	0,00	0,00
577	KNR 2-02 d.21 1106-01	Posadzki cementowe zatarłe na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		10,24	0,00	0,00
578	KNR 2-02 d.21 1106-03	Posadzki cementowe zatarłe na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		10,24	0,00	0,00
579	KNR 2-02 d.21 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
580	KNR 4-01 d.21 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		10,24	0,00	0,00
581	KNR 4-01 d.21 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,20	0,00	0,00
582	KNR 0-17 d.21 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,92	0,00	0,00
583	KNR 0-17 d.21 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,92	0,00	0,00
584	ZKNR C-2 d.21 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,20	0,00	0,00
585	ZKNR C-2 d.21 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
586	ZKNR C-2 d.21 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
587	ZKNR C-2 d.21 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
588	ZKNR C-2 d.21 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		10,24	0,00	0,00
589	ZKNR C-2 d.21 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		10,24	0,00	0,00
590	ZKNR C-2 d.21 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
591	ZKNR C-2 d.21 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
592	KNR 0-17 d.21 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,20	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
593	KNR 0-17 d.21 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawężniach	m ²		11,92	0,00	0,00
594	KNR 0-17 d.21 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,92	0,00	0,00
595	KNR 0-17 d.21 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
596	KNR-W 2-02 d.21 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
597	KNR 4-01 d.21 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,90	0,00	0,00
598	KNR 4-01 d.21 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,90	0,00	0,00
599	d.21 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,90	0,00	0,00
600	KNR 4-01 d.21 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
601	KNR 4-01 d.21 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
602	KNR 5-08 d.21 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
603	KNR 5-08 d.21 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
604	KNR 4-01 d.21 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
605	KNR 4-01 d.21 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
606	KNR-W 7-12 d.21 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,32	0,00	0,00
607	KNR-W 7-12 d.21 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych rozłwozem zmywającym	m ²		12,32	0,00	0,00
608	KNR-W 7-12 d.21 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
609	KNR-W 7-12 d.21 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
610	d.21	Czas pracy ruszłowań grupy 2 (poz.: 568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609)					0,00
22		Przełożenie nawierzchni					
611	KNR 2-31 d.22 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		10,00	0,00	0,00
612	KNR 2-31 d.22 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - kostka do odzysku	m ²		20,00	0,00	0,00
613	KNR 2-31 d.22 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		10,00	0,00	0,00
614	KNR 2-31 d.22 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		0,30	0,00	0,00
615	KNR 2-31 d.22 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		10,00	0,00	0,00
616	KNR 2-31 d.22 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		20,00	0,00	0,00
617	KNR 2-31 d.22 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku - przełożenie chodnika	m ²		20,00	0,00	0,00
618	KNR 2-31 d.22 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		5,00	0,00	0,00
619	KNR 4-01 d.22 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		0,24	0,00	0,00
620	KNR 4-01 d.22 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,24	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
621 d.22		Utylizacja gruzu	m ³		0,24	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł





OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

.....

Do: Wspólnoty Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1 we Włocławku**
w imieniu której działa Zarządca pod firmą:
„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.”
z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.:
„Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów
remont podwórza
remont dachu”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:
„Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów
remont podwórza
remont dachu”

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT 8 % –zł ,

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT 23 % –zł ,

RAZEM CENA BRUTTO

= **słownie razem BRUTTO**

2. Termin wykonania zamówienia

(data zakończenia realizacji zamówienia)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, dokonaliśmy wizji lokalnej budynku i terenu oraz zdobyliśmy na swoją odpowiedzialność i ryzyko informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

Data:

.....

(podpis i pieczęć imienna oferenta - osoby/osób/ upoważnionej/nych)

