

ZAPROSZENIE do składania ofert

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: „Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.” z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. „Remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2.1. Termin realizacji robót – **nie później niż: 30 październik 2023 r.**

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,

3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,

3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),

3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku oferta na:

„remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

4.1. Miejsce – „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek, pok. nr 29

4.2 Termin – **do 30.11.2022r. godz. 12:00**

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Wspólnota Właścicieli Lokali we własnym zakresie

6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie „Zarządca” Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzdca.wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspólnota Właścicieli Lokali zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
-ZARZĄDCA” Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Piaski 9
tel. 54 413 55-90, fax wew. 19
Regon 911053681 NIP 888-26-33-561

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Stronicki

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kowalczyk

Bpael

PRZEDMIAR ROBÓT:

ZADANIE: **Remont dachu, kominów, balkonów, tarasów.**

LOKALIZACJA: **ul. Przedmiejska 1**

INWESTOR: **Wspólnota Mieszkaniowa**
 ul. Przedmiejska 1
 87-800 Włocławek

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
281 d.11	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m³		0,10	0,00	0,00
282 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m³		0,10	0,00	0,00
12		Podkonstrukcja dla montażu reklam z profili 60x50x5mm dookoła budynku - 60,5m mocowanie do ściany co 50 cm					
283 d.12	KNPnRPDE 58-128b analogia	Cięcie przecinarką elektryczną blach o grubości 2-3 mm - gr. 5 mm - marka 150x150x5 mm Krotność = 2	m		36,00	0,00	0,00
284 d.12	KNPnRPDE 57-121h analogia	Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w stali - marki - otwory fi12 mm - 4 szt na 1 markę 150x150 cm	otw.		480,00	0,00	0,00
285 d.12	KNP5 05 0501-07.01 analogia	Przecinanie rur 60x50x5 - przygotowanie 20 cm odcinków profilu spawanych do marek	szt.		120,00	0,00	0,00
286 d.12	KNR 4-01 1304-04 analogia	Spawanie stali profilowej do kształtowników - spawanie odcinków 20 cm profilu 60x50x5 do marek i profilu głównego 60x50x5	m spoiny		52,80	0,00	0,00
287 d.12	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - montaż podkonstrukcji w odcinkach	t		0,73	0,00	0,00
288 d.12	KNR 2-02 1513-02 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi podkonstrukcji	m		84,50	0,00	0,00
289 d.12	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - 120 marek x 4 szt	szt.		480,00	0,00	0,00
290 d.12	kalk. własna	Oczyszczenie i odpylenie otworów pod kotwy	szt.		480,00	0,00	0,00
291 d.12	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie - kotwa tulejowa HLC 10x100/65	szt.		480,00	0,00	0,00
292 d.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowników grupy 1 (poz.:287,288,289,290,291)					0,00
13		Instalacja odgromowa					
293 d.13	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		84,00	0,00	0,00
294 d.13	KNR-W 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.		168,00	0,00	0,00
295 d.13	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		71,95	0,00	0,00
296 d.13	KNR-W 4-03 0703-11	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły	szt.		21,00	0,00	0,00
297 d.13	KNR 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonnie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2	m		14,00	0,00	0,00
298 d.13	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		7,00	0,00	0,00
299 d.13	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		1,00	0,00	0,00
300 d.13	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		1,00	0,00	0,00
14		Remont dachu					
301 d.14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²		65,54	0,00	0,00
302 d.14	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		35,81	0,00	0,00
303 d.14	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy uży-ciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m²		182,13	0,00	0,00
304 d.14	KNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewal-ną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - jednokrotne krycie da-chu papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm	m²		182,13	0,00	0,00
305 d.14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m²		22,48	0,00	0,00
306 d.14	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		4,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
307 d.14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		11,72	0,00	0,00
308 d.14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		53,82	0,00	0,00
309 d.14	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		35,81	0,00	0,00
310 d.14	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		3,00	0,00	0,00
311 d.14	KNR 0-15II 0526-01	Demontaż istniejącego wylazu dachowego w połaci dachowej	m		3,40	0,00	0,00
312 d.14	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylaz dachowy	m		3,40	0,00	0,00
313 d.14	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu dachowego o wym. 75x94 cm w połaci dachowej	szt		1,00	0,00	0,00
314 d.14	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		1,00	0,00	0,00
315 d.14	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,00	0,00	0,00
316 d.14	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		1,00	0,00	0,00
317 d.14		Czas pracy rusztowań grupy + rusztowanie z robót ociepleniowych (poz.:302,308,309,310)					0,00
15		Remont kominów					
318 d.15	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
319 d.15	KNR 3 0601- 02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		15,55	0,00	0,00
320 d.15	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
321 d.15	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
322 d.15	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
323 d.15	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2ceg. - podmurowanie kominów o ok 40 cm	m ³		1,13	0,00	0,00
324 d.15	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		286,00	0,00	0,00
325 d.15	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		23,33	0,00	0,00
326 d.15	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		23,33	0,00	0,00
327 d.15	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
328 d.15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i t budowli - pręty gładkie	t		0,01	0,00	0,00
329 d.15	KNR 4-01 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		5,20	0,00	0,00
330 d.15	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,59	0,00	0,00
331 d.15	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,59	0,00	0,00
332 d.15	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,59	0,00	0,00
16		Remont tarasu - wg przyjętego pełnego systemu producenta - do uzgodnienia z Projektantem - do wyceny przyjęto system tarasowy Ceresit					
333 d.16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych	m ²		62,10	0,00	0,00
334 d.16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		47,88	0,00	0,00
335 d.16	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
336 d.16	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		7,18	0,00	0,00
337 d.16	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
338 d.16	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
339 d.16	KNR 2-02 0514-06 analogia	Dostawa i montaż wpustów attykowych wraz z ko- szem	szt.		4,00	0,00	0,00
340 d.16	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		69,75	0,00	0,00
341 d.16	ZKNR C-2 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - warstwa kontaktowa	m ²		47,88	0,00	0,00
342 d.16	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po- ziomych paskami styropianu gr. 1 cm wys 30 cm - dylatacja obwodowa	m		45,00	0,00	0,00
343 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
344 d.16	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - średnio 10 cm Krotność = 5,5	m ²		47,88	0,00	0,00
345 d.16	ZKNR C-2 0301-13	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyoblen faset przy użyciu zapraw mineralnych	m		45,00	0,00	0,00
346 d.16	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni pozio- mej - grunt BT 26	m ²		47,88	0,00	0,00
347 d.16	ZKNR C-2 0306-02	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni piono- wej - grunt BT 26	m ²		11,25	0,00	0,00
348 d.16	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na po- wierzchni poziomej	m ²		47,88	0,00	0,00
349 d.16	ZKNR C-2 0306-04	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na po- wierzchni pionowej	m ²		11,25	0,00	0,00
350 d.16	ZKNR C-2 0306-05	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - wklejenie narożników z mem- brany	szt.		8,00	0,00	0,00
351 d.16	ZKNR C-2 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samo- przylepnej warstwy drenażowej - mata drenażowa T50	m ²		47,88	0,00	0,00
352 d.16	ZKNR C-2 0307-01 analogia	Docieplenie pomieszczenia pod tarasem płytami polistyrenowymi - grubość dostosować do progów drzwiowych - do wyceny przyjęto styrodur gr. 15 cm frezowany lub dwie warstwy na miankę	m ²		47,88	0,00	0,00
353 d.16	ZKNR C-2 0307-03	Oślonienie izolacji - włóknina poliestrowa odsąca- jąca gramatura min. 300 g/m2	m ²		47,88	0,00	0,00
354 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
355 d.16	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbroje- niowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrze- wana - siatka przeciwskurczowa	m ²		47,88	0,00	0,00
356 d.16	ZKNR C-2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyj- nych	m		5,70	0,00	0,00
357 d.16	ZKNR C-2 0518-06	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 25x10 mm materiałem elastycznym CS 29	m		5,70	0,00	0,00
358 d.16	ZKNR C-2 0604-08	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyj- nych o szer. 10 mm - sznur CS 40 + uszczelniaacz CS 29 - uszczelnienie dylatacji, styku posadzki z płytek i cokolika oraz górnej krawędzi cokolika	m		95,70	0,00	0,00
359 d.16	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po- wierzchni poziomej	m		50,70	0,00	0,00
360 d.16	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po- wierzchni pionowej	m		1,20	0,00	0,00
361 d.16	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m ²		62,10	0,00	0,00
362 d.16		plytki + cokół + CM17 + CE43 - obowiązkowo me- todą kombinowaną	m ²		62,10	0,00	0,00
363 d.16	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 - płytki antyposlizgowe, mrozo odporne, zaprawa klejowa wysokoelastyczna CM17, zaprawa spoinowa wyso- koelastyczna CE43	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
364 d.16	ZKNR C-2 0515-05	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 20 cm - materiały j.w.	m		45,00	0,00	0,00
365 d.16	NNRNB 202 0842-02 analogia	Osadzenie profilu dylatacyjnego PCV na tarasie	m		5,70	0,00	0,00
366 d.16	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		6,96	0,00	0,00
367 d.16	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		6,96	0,00	0,00
368 d.16	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio- wymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
369 d.16	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
370 d.16	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
371 d.16	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		14,00	0,00	0,00
372 d.16	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
373 d.16	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		11,05	0,00	0,00
374 d.16	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		11,05	0,00	0,00
375 d.16	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		11,05	0,00	0,00
17		Remont balkonów "A" - 2 szt					
376 d.17	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
377 d.17	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
378 d.17	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
379 d.17	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
380 d.17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		7,31	0,00	0,00
381 d.17	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
382 d.17	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
383 d.17	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
384 d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
385 d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
386 d.17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
387 d.17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
388 d.17	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
389 d.17	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
390 d.17	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
391 d.17	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
392 d.17	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
393 d.17	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
394 d.17	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
395 d.17	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
396 d.17	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		8,26	0,00	0,00
397 d.17	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
398 d.17	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
399 d.17	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
400 d.17	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
401 d.17	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
402 d.17	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
403 d.17	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
404 d.17	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
405 d.17	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
406 d.17	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
407 d.17	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
408 d.17	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
409 d.17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
410 d.17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
411 d.17	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
412 d.17	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
413 d.17	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
414 d.17	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
415 d.17	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
416 d.17	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
417 d.17	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
418 d.17	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
419 d.17	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
420 d.17	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio- wymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
421 d.17	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
422 d.17		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421)					0,00
18		Remont balkonów "B" - 2 szt					
423 KNR 2-02 d.18 0925-01		Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
424 KNR 4-04 d.18 0901-05		Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
425 KNR 4-04 d.18 0901-06		Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
426 KNR 4-04 d.18 0901-07		Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
427 KNR 4-01 d.18 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		7,31	0,00	0,00
428 KNR 4-01 d.18 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
429 KNR 4-01 d.18 0519-06		Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
430 KNR 4-01 d.18 0519-07		Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
431 KNR 4-01 d.18 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
432 KNR 4-01 d.18 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
433 KNR-W 2-02 d.18 0504-02		Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
434 KNR 2-02 d.18 0506-02		Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
435 KNR 2-02 d.18 0506-03		Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
436 KNR 2-02 d.18 1106-01		Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
437 KNR 2-02 d.18 1106-03		Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
438 KNR 2-02 d.18 1106-07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
439 KNR 4-01 d.18 0701-11		Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
440 KNR 4-01 d.18 0702-04		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
441 KNR 0-17 d.18 2608-01		Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00
442 KNR 0-17 d.18 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
443 ZKNR C-2 d.18 0804-05		Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odslonionych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		8,26	0,00	0,00
444 ZKNR C-2 d.18 0805-01 9915		Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odslonionej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
445 ZKNR C-2 d.18 0807-01 9915		Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
446 ZKNR C-2 d.18 0808-09		Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
447 ZKNR C-2 d.18 0813-01		Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
448 ZKNR C-2 d.18 0815-05		Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
449 ZKNR C-2 d.18 0812-02 9915		Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
450 d.18	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
451 d.18	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
452 d.18	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
453 d.18	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
454 d.18	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
455 d.18	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
456 d.18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
457 d.18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
458 d.18	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
459 d.18	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
460 d.18	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
461 d.18	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
462 d.18	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
463 d.18	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
464 d.18	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
465 d.18	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
466 d.18	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
467 d.18	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio- wymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
468 d.18	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
469 d.18		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468)					0,00
19		Remont balkonów "C" - 2 szt					
470 d.19	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
471 d.19	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
472 d.19	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
473 d.19	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
474 d.19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		9,26	0,00	0,00
475 d.19	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
476 d.19	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
477 d.19	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
478 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
479 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
480 d.19	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
481 d.19	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominowka)	m ²		2,12	0,00	0,00
482 d.19	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
483 d.19	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
484 d.19	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		9,26	0,00	0,00
485 d.19	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
486 d.19	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
487 d.19	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
488 d.19	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
489 d.19	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,00	0,00	0,00
490 d.19	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,60	0,00	0,00
491 d.19	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
492 d.19	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
493 d.19	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
494 d.19	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
495 d.19	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
496 d.19	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
497 d.19	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
498 d.19	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
499 d.19	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
500 d.19	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
501 d.19	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
502 d.19	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
503 d.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
504 d.19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,81	0,00	0,00
505 d.19	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
506 d.19	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
507 d.19	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8/6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
508 d.19	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
509 d.19	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
510 d.19	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
511 d.19	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
512 d.19	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
513 d.19	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
514 d.19	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
515 d.19	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
516 d.19		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515)					0,00
20		Remont balkonów "D" - 2 szt					
517 d.20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
518 d.20	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
519 d.20	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
520 d.20	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
521 d.20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		9,26	0,00	0,00
522 d.20	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
523 d.20	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
524 d.20	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
525 d.20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
526 d.20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00
527 d.20	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
528 d.20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,12	0,00	0,00
529 d.20	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
530 d.20	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
531 d.20	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		9,26	0,00	0,00
532 d.20	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
533 d.20	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
534 d.20	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
535 d.20	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
536 d.20	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
537 d.20	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,60	0,00	0,00
538 d.20	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
539 d.20	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
540 d.20	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
541 d.20	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
542 d.20	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
543 d.20	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
544 d.20	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
545 d.20	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
546 d.20	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
547 d.20	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
548 d.20	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
549 d.20	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
550 d.20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
551 d.20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
552 d.20	wycena indywidualna	Krotność = 10 Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
553 d.20	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
554 d.20	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
555 d.20	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
556 d.20	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
557 d.20	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
558 d.20	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
559 d.20	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
560 d.20	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
561 d.20	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
562 d.20	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
563 d.20		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562)					0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
21		Remont balkonów "E" - 2 szt					
564 d.21	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
565 d.21	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
566 d.21	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
567 d.21	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
568 d.21	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		10,24	0,00	0,00
569 d.21	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		10,24	0,00	0,00
570 d.21	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
571 d.21	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
572 d.21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,80	0,00	0,00
573 d.21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,80	0,00	0,00
574 d.21	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		10,24	0,00	0,00
575 d.21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,80	0,00	0,00
576 d.21	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,80	0,00	0,00
577 d.21	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		10,24	0,00	0,00
578 d.21	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		10,24	0,00	0,00
579 d.21	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
580 d.21	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		10,24	0,00	0,00
581 d.21	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,20	0,00	0,00
582 d.21	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,92	0,00	0,00
583 d.21	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,92	0,00	0,00
584 d.21	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsloniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,20	0,00	0,00
585 d.21	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsloniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
586 d.21	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
587 d.21	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
588 d.21	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		10,24	0,00	0,00
589 d.21	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		10,24	0,00	0,00
590 d.21	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
591 d.21	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
592 d.21	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,20	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
593 d.21	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawężniach	m ²		11,92	0,00	0,00
594 d.21	KNR 0-17 0926-01	Nalozenie na podloze farby gruntujacej - pierwsza warstwa	m ²		11,92	0,00	0,00
595 d.21	KNR 0-17 0926-03	Ulozenie tynku mineralnego na scianach - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
596 d.21	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
597 d.21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,90	0,00	0,00
598 d.21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 10	m ³		0,90	0,00	0,00
599 d.21	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,90	0,00	0,00
600 d.21	KNR 4-01 1306-01	Demontaz balustrad balkonowych - odciecie mocowania balustrady w celu umozliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
601 d.21	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaz tarcz oporowych i sciagow stalowych - obciecie profilu ramy balustrady w celu jej skrocenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
602 d.21	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie slepych otworow w betonie glbokosci do 8 cm i sr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
603 d.21	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podlozu pretow klejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych slepych otworach w scianie - klejanie pretow	szt.		8,00	0,00	0,00
604 d.21	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do ksztaltownikow - dospawanie profilu ramy balustrady - material z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
605 d.21	KNR 4-01 1304-03	Spawanie pretow okraglych do ksztaltownikow - dospawanie pretow fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
606 d.21	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - istniejace balustrady	m ²		12,32	0,00	0,00
607 d.21	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywajacym	m ²		12,32	0,00	0,00
608 d.21	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio- wymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
609 d.21	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
610 d.21		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609)					0,00
22		Przełożenie nawierzchni					
611 d.22	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		10,00	0,00	0,00
612 d.22	KNR 2-31 0805-01	Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - kostka do odzysku	m ²		20,00	0,00	0,00
613 d.22	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		10,00	0,00	0,00
614 d.22	KNR 2-31 0402-04	Lawa pod krawezniki betonowa z oporem	m ³		0,30	0,00	0,00
615 d.22	KNR 2-31 0407-04	Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeelnieniem spoin zaprawa cementowa	m		10,00	0,00	0,00
616 d.22	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagesczczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		20,00	0,00	0,00
617 d.22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku - przełożenie chodnika	m ²		20,00	0,00	0,00
618 d.22	KNR 2-31 0606-03	Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		5,00	0,00	0,00
619 d.22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km	m ³		0,24	0,00	0,00
620 d.22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 10	m ³		0,24	0,00	0,00

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

Do: Wspólnota Właścicieli Lokali nieruchomości **Przedmiejska 1 we Włocławku**
w imieniu której działa Zarządca pod firmą:
„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.”
z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.:
„remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:
„remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT 8 %zł ,

RAZEM CENA BRUTTO

= słownie razem BRUTTO

2. Termin wykonania zamówienia
(data zakończenia realizacji zamówienia)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, dokonaliśmy wizji lokalnej budynku i terenu oraz zdobyliśmy na swoją odpowiedzialność i ryzyko informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna oferenta - osoby/osób/ upoważnionej/nych)