

ZAPROSZENIE do składania ofert

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku, w imieniu której działa zarządca pod firmą: „Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.” z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1. „Remont dachu,
 - 1.2. kominów,
 - 1.3. balkonów i tarasów (doliczyć koszt rusztowania)”
- (Koszty oferty proszę o przygotowanie odrębnie na poszczególne zadania)

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2.1. Termin realizacji robót – **nie później niż: 30 październik 2023 r.**

3. Wymagane dokumenty:

- 3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
 - 3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
 - 3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
 - 3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:

Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku oferta na:

„remont dachu, kominów, balkonów i tarasów”

4.1. Miejsce – „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek, pok. nr 29

4.2 Termin – **do 20.01.2023r. godz. 12:00**

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Wspólnota Właścicieli Lokali we własnym zakresie

6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie „Zarządca” Sp. z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzdca.wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspólnota Właścicieli Lokali zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
-ZARZĄDCA” Sp. z o.o.
87-800 Włocławek, ul. Piaski 9
tel. 54 413-55-90, fax wew. 19
Regon 911053681, NIP 888-26-33-561

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Stroiński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kowalczyk

PRZEDMIAR ROBÓT:

ZADANIE: **Remont dachu, kominów, balkonów, tarasów.**

LOKALIZACJA: **ul. Przedmiejska 1**

INWESTOR: **Wspólnota Mieszkaniowa**
 ul. Przedmiejska 1
 87-800 Włocławek

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
281 d.11	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,10	0,00	0,00
282 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,10	0,00	0,00
12		Podkonstrukcja dla montażu reklam z profili 60x50x5mm dookoła budynku - 60,5m mocowanie do ściany co 50 cm					
283 d.12	KNPnRPDE 58-128b analogia	Cięcie przecinarką elektryczną blach o grubości 2-3 mm - gr. 5 mm - marka 150x150x5 mm Krotność = 2	m		36,00	0,00	0,00
284 d.12	KNPnRPDE 57-121h analogia	Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w stali - marki - otwory fi12 mm - 4 szt na 1 markę 150x150 cm	otw.		480,00	0,00	0,00
285 d.12	KNP5 05 0501-07.01 analogia	Przecinanie rur 60x50x5 - przygotowanie 20 cm odcinków profilu spawanych do marek	szt.		120,00	0,00	0,00
286 d.12	KNR 4-01 1304-04 analogia	Spawanie stali profilowej do kształtowników - spawanie odcinków 20 cm profilu 60x50x5 do marek i profilu głównego 60x50x5	m spoiny		52,80	0,00	0,00
287 d.12	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - montaż podkonstrukcji w odcinkach	t		0,73	0,00	0,00
288 d.12	KNR 2-02 1513-02 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi podkonstrukcji	m		84,50	0,00	0,00
289 d.12	KNR 5-08 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - 120 marek x 4 szt	szt.		480,00	0,00	0,00
290 d.12	kalk. własna	Oczyszczenie i odpylenie otworów pod kotwy	szt.		480,00	0,00	0,00
291 d.12	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie - kotwa tulejowa HLC 10x100/65	szt.		480,00	0,00	0,00
292 d.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:287,288,289,290,291)					0,00
13		Instalacja odgromowa					
293 d.13	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		84,00	0,00	0,00
294 d.13	KNR-W 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie	szt.		168,00	0,00	0,00
295 d.13	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		71,95	0,00	0,00
296 d.13	KNR-W 4-03 0703-11	Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na ścianie z cegły	szt.		21,00	0,00	0,00
297 d.13	KNR 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm ²	m		14,00	0,00	0,00
298 d.13	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		7,00	0,00	0,00
299 d.13	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	miar.		1,00	0,00	0,00
300 d.13	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	miar.		1,00	0,00	0,00
14		Remont dachu					
301 d.14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		65,54	0,00	0,00
302 d.14	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		35,81	0,00	0,00
303 d.14	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		182,13	0,00	0,00
304 d.14	KNR 3 0503- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5.2 mm	m ²		182,13	0,00	0,00
305 d.14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		22,48	0,00	0,00
306 d.14	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		4,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
307 d.14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		11,72	0,00	0,00
308 d.14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		53,82	0,00	0,00
309 d.14	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		35,81	0,00	0,00
310 d.14	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		3,00	0,00	0,00
311 d.14	KNR 0-15II 0526-01	Demontaż istniejącego wylazu dachowego w połaci dachowej	m		3,40	0,00	0,00
312 d.14	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylaz dachowy	m		3,40	0,00	0,00
313 d.14	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu dachowego o wym. 75x94 cm w połaci dachowej	szt.		1,00	0,00	0,00
314 d.14	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		1,00	0,00	0,00
315 d.14	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		1,00	0,00	0,00
316 d.14	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		1,00	0,00	0,00
317 d.14		Czas pracy rusztowań grupy + rusztowanie z robót ociepleniowych (poz.:302,308,309,310)					0,00
15		Remont kominów					
318 d.15	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
319 d.15	KNR 3 0601- 02	Odbicie tynków z zaprawy na kominach	m ²		15,55	0,00	0,00
320 d.15	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
321 d.15	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
322 d.15	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		11,00	0,00	0,00
323 d.15	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - podmurowanie kominów o ok 40 cm	m ³		1,13	0,00	0,00
324 d.15	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		286,00	0,00	0,00
325 d.15	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		23,33	0,00	0,00
326 d.15	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		23,33	0,00	0,00
327 d.15	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapek kominowych	m ²		4,00	0,00	0,00
328 d.15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		0,01	0,00	0,00
329 d.15	KNR 4-01 0603-01	Zagruntowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		5,20	0,00	0,00
330 d.15	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,59	0,00	0,00
331 d.15	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,59	0,00	0,00
332 d.15	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,59	0,00	0,00
16		Remont tarasu - wg przyjętego pełnego systemu producenta - do uzgodnienia z Projektantem - do wyceny przyjęto system tarasowy Ceresit					
333 d.16	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych	m ²		62,10	0,00	0,00
334 d.16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		47,88	0,00	0,00
335 d.16	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
336 d.16	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		7,18	0,00	0,00
337 d.16	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00
338 d.16	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
339 d.16	KNR 2-02 0514-06 analogia	Dostawa i montaż wpustów attykowych wraz z ko- szem	szt.		4,00	0,00	0,00
340 d.16	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²		69,75	0,00	0,00
341 d.16	ZKNR C-2 0604-01	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - warstwa kontaktowa	m ²		47,88	0,00	0,00
342 d.16	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po- ziomych paskami styropianu gr. 1 cm wys 30 cm - dylatacja obwodowa	m		45,00	0,00	0,00
343 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
344 d.16	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - średnio 10 cm Krotność = 5,5	m ²		47,88	0,00	0,00
345 d.16	ZKNR C-2 0301-13	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyoblen faset przy użyciu zapraw mineralnych	m		45,00	0,00	0,00
346 d.16	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni pozi- mej - grunt BT 26	m ²		47,88	0,00	0,00
347 d.16	ZKNR C-2 0306-02	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni pion- owej - grunt BT 26	m ²		11,25	0,00	0,00
348 d.16	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na po- wierzchni poziomej	m ²		47,88	0,00	0,00
349 d.16	ZKNR C-2 0306-04	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na po- wierzchni pionowej	m ²		11,25	0,00	0,00
350 d.16	ZKNR C-2 0306-05	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samo- przylepnej BT 18 - wklejenie narożników z mem- brany	szt.		8,00	0,00	0,00
351 d.16	ZKNR C-2 0307-02	Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samo- przylepnej warstwy drenażowej - mata drenażowa T50	m ²		47,88	0,00	0,00
352 d.16	ZKNR C-2 0307-01 analogia	Docieplenie pomieszczenia pod tarasem płytami polistyrenowymi - grubość dostosować do progów drzwiowych - do wyceny przyjęto styrodur gr. 15 cm frezowany lub dwie warstwy na mijankę	m ²		47,88	0,00	0,00
353 d.16	ZKNR C-2 0307-03	Oślonienie izolacji - włóknina poliestrowa odsąca- jąca gramatura min. 300 g/m ²	m ²		47,88	0,00	0,00
354 d.16	ZKNR C-2 0604-05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu o gr. 45 mm	m ²		47,88	0,00	0,00
355 d.16	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbroje- niowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrze- wana - siatka przeciwskurczowa	m ²		47,88	0,00	0,00
356 d.16	ZKNR C-2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyj- nych	m		5,70	0,00	0,00
357 d.16	ZKNR C-2 0518-06	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 25x10 mm materiałem elastycznym CS 29	m		5,70	0,00	0,00
358 d.16	ZKNR C-2 0604-08	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygo- towanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyj- nych o szer. 10 mm - sznur CS 40 + uszczelniaacz CS 29 - uszczelnienie dylatacji, styku posadzki z płytek i cokolika oraz górnej krawędzi cokolika	m		95,70	0,00	0,00
359 d.16	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po- wierzchni poziomej	m		50,70	0,00	0,00
360 d.16	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na po- wierzchni pionowej	m		1,20	0,00	0,00
361 d.16	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m ²		62,10	0,00	0,00
362 d.16		płytki + cokół + CM17 + CE43 - obowiązkowo me- todą kombinowaną	m ²		62,10	0,00	0,00
363 d.16	ZKNR C-2 0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularym - 11-30 płytek na 1 m ² - płytki antypoślizgowe, mrozooodpne, zaprawa klejowa wysokoelastyczna CM17, zaprawa spoinowa wyso- koelastyczna CE43	m ²		47,88	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
364. d.16	ZKNR C-2 0515-05	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 20 cm - materiały j.w.	m		45,00	0,00	0,00
365. d.16	NNRNKB 202 0842-02 analogia	Osadzenie profilu dylatacyjnego PCV na tarasie	m		5,70	0,00	0,00
366. d.16	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B).- istniejące balustrady	m ²		6,96	0,00	0,00
367. d.16	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roz-tworem zmywającym	m ²		6,96	0,00	0,00
368. d.16	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio-wymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
369. d.16	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		6,96	0,00	0,00
370. d.16	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
371. d.16	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		14,00	0,00	0,00
372. d.16	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		7,00	0,00	0,00
373. d.16	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		11,05	0,00	0,00
374. d.16	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		11,05	0,00	0,00
375. d.16	wycena indy-widualna	Utylizacja gruzu	m ³		11,05	0,00	0,00
17		Remont balkonów "A" - 2 szt					
376. d.17	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
377. d.17	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
378. d.17	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
379. d.17	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
380. d.17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balko-nach	m ²		7,31	0,00	0,00
381. d.17	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
382. d.17	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierw-sza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
383. d.17	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - na-stępna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
384. d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie na-dającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
385. d.17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie na-dającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
386. d.17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkła-dową dwuwarstwowe z wywiniciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
387. d.17	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
388. d.17	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
389. d.17	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
390. d.17	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubie-nie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
391. d.17	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbroje-niowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrze-wana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie sta-rannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
392. d.17	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
393. d.17	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa-piennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
394. d.17	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
395 d.17	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
396 d.17	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		8,26	0,00	0,00
397 d.17	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
398 d.17	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
399 d.17	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
400 d.17	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
401 d.17	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
402 d.17	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
403 d.17	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
404 d.17	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
405 d.17	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
406 d.17	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
407 d.17	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
408 d.17	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
409 d.17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
410 d.17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
411 d.17	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
412 d.17	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
413 d.17	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
414 d.17	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
415 d.17	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
416 d.17	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
417 d.17	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
418 d.17	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
419 d.17	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roz-tworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
420 d.17	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio-wymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
421 d.17	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
422 d.17		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421)					0,00
18		Remont balkonów "B" - 2 szt					
423 d.18	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
424 d.18	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
425 d.18	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
426 d.18	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
427 d.18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		7,31	0,00	0,00
428 d.18	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		7,31	0,00	0,00
429 d.18	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
430 d.18	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		7,31	0,00	0,00
431 d.18	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,38	0,00	0,00
432 d.18	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,06	0,00	0,00
433 d.18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		7,31	0,00	0,00
434 d.18	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,38	0,00	0,00
435 d.18	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,06	0,00	0,00
436 d.18	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		7,31	0,00	0,00
437 d.18	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		7,31	0,00	0,00
438 d.18	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
439 d.18	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		7,31	0,00	0,00
440 d.18	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		8,26	0,00	0,00
441 d.18	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		8,55	0,00	0,00
442 d.18	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		8,55	0,00	0,00
443 d.18	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		8,26	0,00	0,00
444 d.18	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
445 d.18	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
446 d.18	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		7,31	0,00	0,00
447 d.18	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		7,31	0,00	0,00
448 d.18	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		7,31	0,00	0,00
449 d.18	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
450 d.18	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		8,26	0,00	0,00
451 d.18	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		8,26	0,00	0,00
452 d.18	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		8,55	0,00	0,00
453 d.18	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		8,55	0,00	0,00
454 d.18	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
455 d.18	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		8,55	0,00	0,00
456 d.18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,64	0,00	0,00
457 d.18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,64	0,00	0,00
458 d.18	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,64	0,00	0,00
459 d.18	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
460 d.18	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
461 d.18	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
462 d.18	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
463 d.18	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
464 d.18	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
465 d.18	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		9,09	0,00	0,00
466 d.18	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		9,09	0,00	0,00
467 d.18	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio- wymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
468 d.18	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		9,09	0,00	0,00
469 d.18		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468)					0,00
19		Remont balkonów "C" - 2 szt					
470 d.19	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
471 d.19	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
472 d.19	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
473 d.19	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
474 d.19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		9,26	0,00	0,00
475 d.19	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
476 d.19	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
477 d.19	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
478 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
479 d.19	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
480 d.19	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwowe z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
481 d.19	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominowka)	m ²		2,12	0,00	0,00
482 d.19	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
483 d.19	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
484 d.19	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		9,26	0,00	0,00
485 d.19	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
486 d.19	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
487 d.19	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
488 d.19	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
489 d.19	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,00	0,00	0,00
490 d.19	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,60	0,00	0,00
491 d.19	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
492 d.19	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
493 d.19	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
494 d.19	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
495 d.19	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
496 d.19	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
497 d.19	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
498 d.19	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
499 d.19	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
500 d.19	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
501 d.19	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
502 d.19	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
503 d.19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
504 d.19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,81	0,00	0,00
505 d.19	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
506 d.19	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
507 d.19	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
508	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
d.19	0803-02						
509	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
d.19	0809-04						
510	KNR 4-01	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
d.19	1304-04						
511	KNR 4-01	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
d.19	1304-03						
512	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
d.19	0101-02						
513	KNR-W 7-12	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roz-tworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
d.19	0115-02						
514	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minio-wymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
d.19	0201-02						
515	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
d.19	0213-02						
516		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515)					0,00
d.19							
20		Remont balkonów "D" - 2 szt					
517	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		10,53	0,00	0,00
d.20	0925-01						
518	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęto 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
d.20	0901-05						
519	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
d.20	0901-06						
520	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
d.20	0901-07						
521	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balko-nach	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0811-07						
522	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0804-07						
523	KNR 4-01	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierw-sza warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0519-06						
524	KNR 4-01	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - na-stępna warstwa	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0519-07						
525	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie na-dającej się do użytku - kominówka	m ²		2,12	0,00	0,00
d.20	0535-08						
526	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie na-dającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,90	0,00	0,00
d.20	0535-08						
527	KNR-W 2-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkła-dową dwuwarstwowe z wywinieciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0504-02						
528	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,12	0,00	0,00
d.20	0506-02						
529	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,90	0,00	0,00
d.20	0506-03						
530	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	1106-01						
531	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubie-nie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	1106-03						
532	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbroje-niowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrze-wana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie sta-rannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	1106-07						
533	KNR 4-01	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		9,26	0,00	0,00
d.20	0701-11						
534	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa-piennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,60	0,00	0,00
d.20	0702-04						
535	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,00	0,00	0,00
d.20	2608-01						
536	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jedno-krotnie	m ²		11,00	0,00	0,00
d.20	2608-03						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
537 d.20	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęto 100%	m		11,60	0,00	0,00
538 d.20	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
539 d.20	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
540 d.20	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęto 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		9,26	0,00	0,00
541 d.20	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys. do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		9,26	0,00	0,00
542 d.20	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęto 100%	m ²		9,26	0,00	0,00
543 d.20	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
544 d.20	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,60	0,00	0,00
545 d.20	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,60	0,00	0,00
546 d.20	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,00	0,00	0,00
547 d.20	KNR 0-17 0926-01	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,00	0,00	0,00
548 d.20	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
549 d.20	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,00	0,00	0,00
550 d.20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		0,81	0,00	0,00
551 d.20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		0,81	0,00	0,00
552 d.20	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,81	0,00	0,00
553 d.20	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
554 d.20	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągow stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
555 d.20	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
556 d.20	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
557 d.20	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dospawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
558 d.20	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dospawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
559 d.20	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,76	0,00	0,00
560 d.20	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,76	0,00	0,00
561 d.20	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minioowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
562 d.20	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,76	0,00	0,00
563 d.20		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562)					0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
21		Remont balkonów "E" - 2 szt					
564 d.21	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		7,87	0,00	0,00
565 d.21	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - przyjęło 6 mb	m		6,00	0,00	0,00
566 d.21	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
567 d.21	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		6,00	0,00	0,00
568 d.21	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na balkonach	m ²		10,24	0,00	0,00
569 d.21	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - balkony	m ²		10,24	0,00	0,00
570 d.21	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
571 d.21	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka starej izolacji przeciwwilgociowej - następna warstwa	m ²		10,24	0,00	0,00
572 d.21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - kominówka	m ²		2,80	0,00	0,00
573 d.21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - krawędzie balkonowe	m ²		2,80	0,00	0,00
574 d.21	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie balkonów papą termozgrzewalną podkładową dwuwarstwową z wywinięciem na ścianę - druga warstwa po założeniu obróbek blacharskich	m ²		10,24	0,00	0,00
575 d.21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kominówka)	m ²		2,80	0,00	0,00
576 d.21	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		2,80	0,00	0,00
577 d.21	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm - odtworzenie szlicht betonowych balkonowych gr. 5 cm ze spadkiem na zewnątrz	m ²		10,24	0,00	0,00
578 d.21	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm - do 5 cm Krotność = 2,5	m ²		10,24	0,00	0,00
579 d.21	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - Siatka zbrojeniowa gładka fi 4 mm, oczko 150x150 mm, zgrzewana - siatka przeciwskurczowa - szczególnie starannie wykonać zbrojenie wokół stopek balustrad balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
580 d.21	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków z płyt balkonowych od spodu	m ²		10,24	0,00	0,00
581 d.21	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - krawędzie	m		11,20	0,00	0,00
582 d.21	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni balkonów	m ²		11,92	0,00	0,00
583 d.21	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²		11,92	0,00	0,00
584 d.21	ZKNR C-2 0804-05	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów - krawędzie - przyjęło 100%	m		11,20	0,00	0,00
585 d.21	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
586 d.21	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
587 d.21	ZKNR C-2 0808-09	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa - przyjęło 100 % powierzchni spodu płyt balkonowych	m ²		10,24	0,00	0,00
588 d.21	ZKNR C-2 0813-01	Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betonowych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wypełnienia 10 mm	m ²		10,24	0,00	0,00
589 d.21	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa - przyjęło 100%	m ²		10,24	0,00	0,00
590 d.21	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
591 d.21	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		11,20	0,00	0,00
592 d.21	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		11,20	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
593 d.21	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na spodach balkonowych i krawędziach	m ²		11,92	0,00	0,00
594 d.21	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		11,92	0,00	0,00
595 d.21	KNR 0-17 0926-03	Ułożenie tynku mineralnego na ścianach - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
596 d.21	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - balkony	m ²		11,92	0,00	0,00
597 d.21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		0,90	0,00	0,00
598 d.21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nasł. 1 km Krotność = 10	m ³		0,90	0,00	0,00
599 d.21	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		0,90	0,00	0,00
600 d.21	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych - odcięcie mocowania balustrady w celu umożliwienia wykonania ocieplenia	szt.przec.		16,00	0,00	0,00
601 d.21	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych - obcięcie profilu ramy balustrady w celu jej skrócenia i ponownego przyspawania	szt.		8,00	0,00	0,00
602 d.21	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		8,00	0,00	0,00
603 d.21	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu prętów wklejanych fi 20 mm L=30 cm w gotowych ślepych otworach w ścianie - wklejanie prętów	szt.		8,00	0,00	0,00
604 d.21	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników - dopawanie profilu ramy balustrady - materiał z odzysku	m spoiny		0,80	0,00	0,00
605 d.21	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników - dopawanie prętów fi 20 mm do profilu ramy balustrady	m spoiny		0,40	0,00	0,00
606 d.21	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - istniejące balustrady	m ²		12,32	0,00	0,00
607 d.21	KNR-W 7-12 0115-02	Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym	m ²		12,32	0,00	0,00
608 d.21	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
609 d.21	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		12,32	0,00	0,00
610 d.21		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609)					0,00
22		Przełożenie nawierzchni					
611 d.22	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		10,00	0,00	0,00
612 d.22	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - kostka do odzysku	m ²		20,00	0,00	0,00
613 d.22	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		10,00	0,00	0,00
614 d.22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		0,30	0,00	0,00
615 d.22	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		10,00	0,00	0,00
616 d.22	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		20,00	0,00	0,00
617 d.22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku - przełożenie chodnika	m ²		20,00	0,00	0,00
618 d.22	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		5,00	0,00	0,00
619 d.22	KNR 4-01 0108-08	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		0,24	0,00	0,00
620 d.22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,24	0,00	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Rusztowania do remontu balkonów i tarasu.

Adres: ul. Przedmiejska 1

Zamawiający: Wspólnota Właścicieli Lokali

Adres: ul. Przedmiejska 1
87-800 Włocławek

Data opracowania: 04.01.2023 r.

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie folią pasa pod rusztowaniem (5,0+11,0+8,0+9,0)*1,5	m2 m2	 49,500	49,500
2	KNR 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysięenne o wysokości do 16 m. (5,0+11,0+8,0)*9,0+(9,0*7,0)	m2 m2	 279,000	279,000
3	KNNR 2 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 279,000	m2 m2	 279,000	279,000
4	****	Czas pracy rusztowania 350	mg mg	 350,000	350,000

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

.....

Do: Wspólnota Właścicieli Lokali nieruchomości **Przedmiejska 1** we Włocławku
w imieniu której działa Zarządca pod firmą:
„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.”
z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.:
„remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:
„remont dachu, kominów, balkonów, tarasów”

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT 8 %zł ,

RAZEM CENA BRUTTO

= słownie razem BRUTTO

2. Termin wykonania zamówienia
(data zakończenia realizacji zamówienia)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, dokonaliśmy wizji lokalnej budynku i terenu oraz zdobyliśmy na swoją odpowiedzialność i ryzyko informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna oferenta - osoby/osób/ upoważnionej/nych)