

ZAPROSZENIE
do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 35 przy ul. Kopernika w Kowalu, w imieniu której działa zarządca pod firmą: „Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.” z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek tel. 54 413 55 90 wew. 51, zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

- 1.1. „Wymiana pionów kanalizacyjnych oraz pionów z.w.,
- 1.2. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.”

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2.1. termin realizacji robót – **nie później niż: 30.09.2027 r.**

2.2. Zadania będzie realizowane z kredytu inwestycyjnego. Wspólnota zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania kredytu.

3. Wymagane dokumenty:

- 3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
 - 3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
 - 3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wod – kan, osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
 - 3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym udokumentowanie wykonywania prac z udziałem przyznanej premii zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
- ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kopernika 35 w Kowalu.
oferta na:

„Wymiana pionów kanalizacyjnych, pionów z.w. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.”

4.1. Miejsce - „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek, pok. nr 29

4.2. Termin – 30.09.2026 r. do godz. 12:00

„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami
-ZARZĄDCA” Sp. z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Piaski 9

tel. 54 413-55-90, fax wew. 19

Regon 911053681, NIP 888-26-33-561

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

5.1. Miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie.

6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie „Zarządca” Spółka z o.o. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzdca.wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Wiceprezes Zarządu

Antoni Stroński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kowalczyk

Nazwa zadania: Wymiana pionów kanalizacyjnych, pionów
z.w.,
leżaków z.w.

Adres: ul. Kopernika 35

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
Adres: ul. Kopernika 35
87-820 Kowal

Data opracowania: 30.03.2026 r.

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0348-0200	Rozebranie zabudowy pionów wod-kan. w mieszkaniach 150*0,4	m2		60,000
2	KNNR 8 0222-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 100 mm na ścianach budynku 16,0*10	m	60,000	160,000
3	KNNR 8 0222-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 75 mm na ścianach budynku 15,0*10	m	160,000	150,000
4	KNR 4-02 0233-0400	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm 50	m	150,000	50,000
5	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50 mm 50*3	szt.	50,000	150,000
6	KNR 4-01 0208-0300	Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 50	szt.	150,000	50,000
7	KNR 4-01 0206-0200	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach 50	szt.	50,000	50,000
8	KNR 4-01 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły 50	szt.	50,000	50,000
9	KNR 4-01 0323-0200	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 50	szt.	50,000	50,000
10	KNNR 4 0207-0300	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 160	m	160,000	160,000
11	KNNR 4 0207-0100	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 150	m	150,000	150,000
12	KNNR 4 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych 50	szt.	50,000	50,000
13	KNNR 4 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych 150	szt.	150,000	150,000
14	KNNR 8 0218-0200	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopluk" (materiał z pozycji wykreślić - z odzysku) 50	kpl	50,000	50,000
15	KNNR 8 0217-0200	Wymiana wanny stalowej bez obudowy (materiał z pozycji wykreślić - z odzysku) 50	kpl	50,000	50,000
16	KNR 4-02 0114-0300	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 50 mm 40	m	40,000	40,000
17	KNR 4-02 0114-0300	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40 mm 30	m	30,000	30,000
18	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 32 mm 120	m	120,000	120,000
19	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25 mm 120	m	120,000	120,000
20	KNR 4-02 0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 20 mm 60	m	60,000	60,000

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
21	KNNR 4 0111-0500	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PN20 40,000	m m	 40,000	 40,000
22	KNNR 4 0111-0400	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PN20 80,000	m m	 80,000	 80,000
23	KNNR 4 0111-0300	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PN20 120	m m	 120,000	 120,000
24	KNNR 4 0111-0200	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PN20 120	m m	 120,000	 120,000
25	KNNR 4 0111-0100	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PN20 60	m m	 60,000	 60,000
26	KNR-I 0-34 0101-0800	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 50 mm 40/100	100 m 100 m	 0,400	 0,400
27	KNR-I 0-34 0101-0700	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 40 mm 80/100	100 m 100 m	 0,800	 0,800
28	KNR-I 0-34 0101-0700	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 32 mm 120/100	100 m 100 m	 1,200	 1,200
29	KNR-I 0-34 0101-0700	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm 120/100	100 m 100 m	 1,200	 1,200
30	KNR-I 0-34 0101-0600	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm 60/100	100 m 100 m	 0,600	 0,600
31	KNNR 4 0132-0411	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
32	KNNR 4 0132-0311	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
33	KNNR 4 0121-0201	Punkty stałe w rurociągach z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
34	KNNR 4 0120-0301	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm 6	kpl kpl	 6,000	 6,000
35	KNNR 4 0120-0201	Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm 6	kpl kpl	 6,000	 6,000
36	KNNR 4 0123-0501	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach z polipropylenu o średnicy nominalnej 20 mm (zawory z pozycji wykreślić) 50	kpl kpl	 50,000	 50,000
37	KNNR 4 0131-0201	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, z połączeniem na dwuzłączkę	szt.		50,000

Przedmiar robót:

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		50	szt.	50,000	
38	KNNR 4 0127-0100	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z PVC	próba		1,000
		1	próba	1,000	
39	KNNR 4 0127-0200	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych. Rurociagi o średnicy zewnętrznej do 63 mm	m		420,000
		40+80+120+120+60	m	420,000	
40	KNNR 4 0430-0300 ANALOGIA:	Przejścia PP/stal 25/15 mm (w materiale tylko przejścia, norma = 1 szt.)	szt.		50,000
		50	szt.	50,000	
41	KNNR 4 0430-0400 ANALOGIA:	Przejścia PP/stal 32/32 mm (w materiale tylko przejścia, norma = 1 szt.)	szt.		20,000
		20	szt.	20,000	
42	KNNR 4 0430-0400 ANALOGIA:	Przejścia PP/stal 32/25 mm (w materiale tylko przejścia, norma = 1 szt.)	szt.		20,000
		20	szt.	20,000	
43	KNNR 4 0430-0200 ANALOGIA:	Przejścia PP/stal 20/20 mm (w materiale tylko przejścia, norma = 1 szt.)	szt.		40,000
		40	szt.	40,000	
44	KNR-W 2-02 0127-0100	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 6 cm - zamurowanie rozkutyh kanałów	m2		60,000
		60	m2	60,000	
45	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		5,100
		60,0*0,06+1,5	m3	5,100	
46	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (13 km)	m3		5,100
		Krotność= 13,00			
		5,1	m3	5,100	
47*	**** Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	t		9,180
		5,1*1,8	t	9,180	

~~KOSZTORYS INWESTORSKI~~ PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA CIEPEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI
ADRES INWESTYCJI : 87-820 KOWAL ULICA KOPERNIKA 35
INWESTOR : WSPÓNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI KOPERNIKA 35
ADRES INWESTORA : 87-820 KOWAL ULICA KOPERNIKA 35

DATA OPRACOWANIA : 23.07.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI					
1	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 4-01 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-01 0330-06 analogia	Wykucie ekranu zabudowy pinów o grubości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł lub płyt GK	m ²		
		(12.5*0.3*5)*2	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
6	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' lub płytami GK	m ³		
		37.5*0.12	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
8	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	4.500	
		4.5		RAZEM	4.500
10	KNR 0-31 0215-01 analogia	Kocioł elektryczny - elo BLOCK VE 28 - o mocy 28 KW /400 V	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4 0506-04	Zasobnik o pojemności 1000 litrów - VIH S 1000 wyposażony w dwie węzownice do pracy w układach solarnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-31 0213-04	Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex o pojemności całkowitej do 80 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-35 0208-03	Pompa GRUNDFOS ALPHA 1 25-80 180 1x230V 50Hz 6H	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja własna	Roboty inst elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych -LE-ŻAK	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - LE-ŻAK	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - LE-ZAK 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - LE-ZAK 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - LE-ZAK 52	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNR-W 2-15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PIO-NY 37	m		
			m	37.000	
				RAZEM	37.000
21	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PIO-NY 58	m		
			m	58.000	
				RAZEM	58.000
22	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - PIO-NY 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - MIESZKANIA 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - MIESZKANIA 242	m		
			m	242.000	
				RAZEM	242.000
25	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 150	szt.		
			szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNR-W 2-15 0120-01	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 2-15 0120-02	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR-W 2-15 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 2-15 0121-01	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR-W 2-15 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR-W 2-15 0121-04	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-15 0121-05	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 0121-06	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory MTCV o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
37	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR-W 2-15 0132-03	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		50	kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
40	KNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		50	kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		615	m	615.000	
				RAZEM	615.000
42	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		615	m	615.000	
				RAZEM	615.000
43	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami CONCEPT PE - gr. 20 mm (N)	m		
		242	m	242.000	
				RAZEM	242.000
44	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami CONCEPT PE - gr. 20 mm (N)	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
45	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami CONCEPT PE - jednowarstwowy-mi gr. 30 mm (S)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
46	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami CONCEPT PE - jednowarstwowy-mi gr. 30 mm (S)	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
47	KNR 0-34 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami KONCEPT PE - jednowarstwowy-mi gr. 30 mm (S)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR 0-34 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami KONCEPT PE - jednowarstwowy-mi gr. 30 mm (S)	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

Do: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości **Kopernika 35, w Kowalu**
w imieniu której działa Zarządca pod firmą:
„Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami – Zarządca Spółka z o.o.”
z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn.:

- 1) „Wymiana pionów kanalizacyjnych oraz pionów z.w.,
- 2) Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.:

- 1) „Wymiana pionów kanalizacyjnych oraz pionów z.w.,
- 2) Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.”

Cena netto realizacji zamówienia w PLN wynosi:zł.

+ VAT %zł ,

RAZEM CENA BRUTTO

= słownie razem BRUTTO

2. Termin wykonania zamówienia
(data zakończenia realizacji zamówienia)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, dokonaliśmy wizji lokalnej budynku i terenu oraz zdobyliśmy na swoją odpowiedzialność i ryzyko informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzględniliśmy wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna oferenta - osoby/osób/ upoważnionej/nych)